ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№ 28-00-007
гр. Шумен, 24.02.2023г.
на Кмета на Община Шумен

Подписаният: Любомир Христов – кмет на Община Шумен, разгледах постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. Рег. индекс № 28-00-007/20.02.2023г. на Община Шумен, отговарящо на изискванията на чл. 25 и сл. от ЗДОИ, подадено от Николай [illegible] Колев, с посочен адрес за контакти: гр. Шумен, ул. [illegible] и ел. адрес [illegible], като от фактическа и правна страна, заявителят посочва, че желае да получи информация относно водоснабдяването на кв. Мътница, дружеството изпълнител, гаранции и др. по поставени седем въпроса изписани в заявлението, неразделна част от настоящото решение.

Заявителят желае да получи информацията на в удобен за администрацията електронен формат, на посочения от него електронен адрес.

С оглед гореизложеното и на осн. чл. 28, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

Р Е Ш И Х:

РАЗРЕШАВАМ достъп до обществена информация, отнасяща се до актовете съдържащи такава.

Исканата информация не е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

На осн. чл. 31, ал.2 и ал. 5 от ЗДОИ, в 7-дневен срок да се изиска изрично писмено съгласие от третото лице.

На осн. чл. 31, ал.1, във връзка с чл. 28 от ЗДОИ, да се уведоми заявителя за удължаването на срока. След изтичане на срока по чл. 31, ал.1 и ал.2 от ЗДОИ, решението и информацията да се предоставят в срок на заявителя, на посочения от него електронен адрес.

Заявление с рег. Индекс № 28-00-007/20.02.2023г. е неразделна част от настоящото решение.

На осн. чл. 20 от ЗДОИ, достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на информацията се заплащат съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 година за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на съобщаването му пред Административен съд гр. Шумен.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН * КМЕТ * 13

ОБЩИНА гр.ШУМЕН
www.shumen.bg
Регистрационен индекс и дата
28-00-007 20. 02. 202
Код за достъп

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

От Николай Колев

Адрес: гр. Шумен, ул. , , телефонен номер:
e-mail:

21. 02. 2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл. 24, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена наличната в Общинска администрация Шумен информация относно:

1. Какво и в какъв срок ще предприеме общината за спешно разрешаване на проблема с водата в Мътница?
2. Коя е фирмата изпълнител и какви към момента са взаимоотношенията с общината във връзка с този обект, и приет ли е обекта от страна на Община Шумен?
3. Ако обектът е приет от общината, моля да ми бъдат предадени протоколите от приемането му, както и служителите извършили приемането.
4. Има ли внесена гаранция от страна на фирмата изпълнител /каква е/ и освободена ли е след приемането на обекта от страна на общната?
5. Кой носи отговорност в момента за възникналите аварии?
6. Ще бъде ли глобена фирмата изпълнител и ще и бъдат ли наложени санкции от страна на община Шумен за некачествено изпълнение на проекта/ лишаване на от възможност от участие в бъдещи процедури по ЗОП на общината, това не е първият обект по който са констатитирани дефекти след завършването му/?
7. Каква ще е крайната сума на бюджета за този обект, надвишава ли планираната сума от 370 000 лева? По Ваша информация тези средства следваше да постъпят в общината от ВИК холдинга, така ли е? Има ли решение на ОбС – Шумен за допълнителни плащания по проекта?

Във връзка с това, желая да ми бъдат предоставени следните документи:
Всички документи касаещи по-горните въпроси.

Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:
Копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувени данните, на посоченият имейл адрес :

Известно ми е, че съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ при липса на индивидуализиращи белези на заявителя, липса на адрес за кореспонденция със заявителя и липса на описание на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

Дата: 20.02.2023

Подпис: .....

Подаването на искане за достъп до обществена информация става с попълнено заявление на Гише 3, стая 204 или на e-mail: mayor@shumen.bg, secretar@shumen.bg.

ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg

ОБЩИНА ШУМЕН
01. 03. 2023
№ 28-00-007

ДО
НИКОЛАЙ КОЛЕВ
УЛ. „...
ГР. ШУМЕН

Информация
към Решение № 28-00-007 по реда на ЗДОИ

Отговор по въпрос № 1:

Община Шумен е уведомила фирмата – изпълнител на поръчката относно настъпилата авария на обекта, по телефон, с оглед предприемане на спешни мерки.

Изпълнителят е уведомен за възникналата авария, като имаме уверение, че повредата ще бъде отстранена до края на м.февруари 2023 г.

Отговор по въпрос № 2:

Фирмата изпълнител е „Джи пи груп" АД.

За обекта има издадено Разрешение за ползване от ДНСК.

Отговор по въпрос № 3:

Приложено Ви представяме Констативен акт образец 15 и Констативен акт образец 16.

Видно от публикувания в ЦАИС ЕОП договор за възлагане на обществената поръчка, отговорни лица, които да осъществяват контрол по изпълнението му са инж. Биляна Иванова и инж. Илияна Бонева.

Отговор по въпрос № 4:

При сключване на договора, Изпълнителят е представил гаранция, обезпечаваща изпълнението му под формата на застраховка.

Отговор по въпрос № 5:

Съгласно клаузите на договора Изпълнителят носи гаранционна отговорност за възникнали дефекти при експлоатация на обекта. Изпълнителят е уведомен за възникналата авария, като имаме уверение, че повредата ще бъде отстранена до края на м.февруари 2023 г.

Отговор по въпрос № 6:

Стойността на сключения договор е в размер на 374 057, 35 лв. без вкл. ДДС.

На Изпълнителя е заплатена общата сума от 305561,27 лв. без вкл. ДДС. Разликата между заплатената сума и стойността по договора е задържана като неустойка, във връзка с констатирано забавяне в изпълнението на договора.

Отделно от това, лишаването от право на участие в следващи процедури за възлагане на обществени поръчки се извършва при предсрочно прекратяване на договора поради виновно неизпълнение, от страна на Изпълнителя, след което информация за това бъде изпратена до АОП за публикуване в нарочен регистър.

По отношение на този договор не е налице хипотезата на предсрочно прекратяване, поради виновно неизпълнение, от страна на Изпълнителя.

Предвид, че е налице издадено Разрешение за ползване на обекта от ДНСК, то няма основание да се счита, че изпълнението не съответства на проекта и на действащата нормативна уредба.

Отговор по въпрос № 7:

Стойността на сключения договор е в размер на 374 057, 35 лв. без вкл. ДДС, като общата сума на всички плащания по договора не надвишават заложения финансов ресурс. Видно от отговора по предходната точка, крайната сума е намалена с начислената неустойка.

Средствата за реализиране на обекта са осигурени от МРРБ по силата на Споразумение № РД-02-30-39/20.11.2020 г.

Не е възникнала необходимостта от извършване на допълнителни плащания, поради което Общински съвет – Шумен няма прието решение в тази връзка.

Приложение: Прикачен файл с копия на документи – 54 листа.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩ. НА ШУМЕН * ШУМЕН * 13 * КМЕТ

ПОЛУЧАТЕЛ		ФАКТУРА	ДОСТАВЧИК	
Фирма:	Община Шумен	ОРИГИНАЛ	Фирма:	ДЖИ ПИ ГРУП АД
Адрес:	гр. Шумен, бул. Славянски № 17		Адрес:	гр. София, бул. Черни Връх № 59 А
ТД на НАП:			ТД на НАП:	София - ГДО
Идент. номер по чл.84 ДОПК:	000931721		Идент. номер по чл.84 ДОПК:	204257528
Идент. номер по чл.94 ЗДДС:	BG000931721		Идент. номер по чл.94 ЗДДС:	BG204257528
		№ 0000008572	Банкова с/ка (IBAN):	BG52UNCR70001516849244
		Дата: 14.05.2021	Б.код (BIC):	UNCRBGSF
		Място: гр. София	Банка:	УниКредит Булбанк
		Дата дан.събитие: 14.05.2021		

№	Описание на артикула	Мярка	Количество	Ед. Цена	ОБЩО
1	Авансово плащане в размер на 20% съгл. чл.3, ал.1 на Договор №е - ЗОП2021-0006-2 / 16.04.2021г. с предмет: " Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: "Рехабилитация (реконструкция) на водоснабдителна система"Мътница" - I -ви етап - възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 М3 / за кв. Мътница/", Община Шумен" .		1.000	74 811.47	74 811.47

С думи СУМА за плащане:	Данъчна ставка: 20%	Данъчна основа:	74 811.47 лв
Седемдесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и три лв. и 76 ст.	Курс БНБ:	ДДС:	14 962.29 лв
		СУМА за плащане:	89 773.76 лв
		СУМА за плащане различна от данъчната основа и данък:	
Основание за нулева ставка: Основание за неначисляване на ДДС:	Начин на плащане: платежно нареждане		
ПОЛУЧИЛ стоката/услугата (име, фамилия): л.к.№ дата издадена от пълномощно №,дата подпис	Съставил: Параскева Гегова подпис		стр. 1 / 1

Отпечатано с АС-Фактуриране Алгос, София, бул. Акад. Иван Гешов 104 офис 11, тел. 858-00-99, 858-01-99,e-mail: office@algos.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

До ИА БАНК АД
банка

Клон ШУМЕН

Адрес

уникален регистрационен номер

15.10.2021
представяне

подпис на наредителя

Чуждестранно лице по смисъла на валутния закон

Платете на - име на получателя
ДЖИ ПИ ГРУП АД

IBAN на получателя
BIC на банката на получателя
BIC
U N C R B G S F

B G 5 2 U N C R 7 0 0 0 1 5 0 6 8 4 9 2 1 4

Вид плащане ***

При банка - име на банката на получателя
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от / към бюджета

Код за вид валута
BGN

Сума
2 8 6 1 2 0 0

Сума с думи
ДВЕ ОСЕМ ПЕТ ЕДНО ДВЕ ЛВ

Основание за плащане
ФАКТУРА 8982/07,10,2021

Още пояснения
ПРОЕКТИРАНЕ ПО ДОГ.ЗОП 2021-0006-2/16,04,2021

Вид док.* | Номер на документа, по който се плаща | Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща
От дата (ддммгггг) | До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ЕИК / код по БУЛСТАТ | ЕГН на задълженото лице | ЛНЧ на задълженото ли

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице
ОБЩИНА ШУМЕН

IBAN на наредителя
BIC
R Z B B

B G 2 0 R Z B B 9 1 5 5 3 1 0 0 1 1 0 6 3 2 6

Вид пла

Платежна система | Такси ** | Дата на изпълнение

Банков служител | Касиер

* Вид документ: 1 - декларация; 2- ревизионен акт; 3- наказ. постановление; 4- авансова вноска; 5- парт. номер на имот; 6- постановление за принуд. събиране; 9- други

** Такси: 1- за сметка на наредителя; 2- споделени (стандарт за местни преводи); 3- за сметка на получателя

*** Вид плащане - попълва се за сметки администратори на приходи и на Центр бюджет

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПОЛУЧАТЕЛ

Фирма: **Община Шумен**

Адрес: гр. Шумен, бул. Славянски № 17

ТД на НАП:

Идент. номер по чл.84 ДОПК: **000931721**

Идент. номер по чл.94 ЗДДС: **BG000931721**

ФАКТУРА

ОРИГИНАЛ

№ 0 0 0 0 0 0 8 9 8 2

Дата: **07.10.2021**

Място: **гр. София**

Дата дан.събитие: **07.10.2021**

ДОСТАВЧИК

Фирма: **ДЖИ ПИ ГРУП АД**

Адрес: гр. София, бул. Черни Връх № 59 А

ТД на НАП: София - ГДО

Идент. номер по чл.84 ДОПК: **204257528**

Идент. номер по чл.94 ЗДДС: **BG204257528**

Банкова с/ка (IBAN): BG52UNCR70001516849244

б.код (BIC): UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк

№	Описание на артикула	Мярка	Количество	Ед. Цена	ОБЩО
1	Окончателно плащане за проектиране и съгласуване на работен проект, съгл. чл.3, ал.2 на Договор №е - ЗОП2021-0006-2 / 16.04.2021г. с предмет: " Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: "Рехабилитация (реконструкция) на водоснабдителна система"Мътница" - I -ви етап - възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 М3 / за кв. Мътница/", Община Шумен" .		1.000	29 700.00	29 700.00
2	Приспаднат аванс по ф-ра 0000008572 / 14.05.2021г.		1.000	-5 940.00	-5 940.00

	Данъчна ставка: 20%	Данъчна основа:	23 760.00 лв
	Курс БНБ:	ДДС:	4 752.00 лв
		СУМА за плащане:	28 512.00 лв
		СУМА за плащане различна от данъчната основа и данък:	

С думи СУМА за плащане:
Двадесет и осем хиляди петстотин и дванадесет лв. и 00 ст.

Основание за нулева ставка:
Основание за неначисляване на ДДС:

Начин на плащане: платежно нареждане

ПОЛУЧИЛ стоката/услугата (име, фамилия):

л.к.№ дата издадена от

пълномощно №,дата подпис

Съставил:
Параскева Гегова

ДЖИ ПИ ГРУП АД
подпис
ГОФИЯ

Отпечатано с АС-Фактуриране Алгос, София, бул. Акад. Иван Гешов 104 офис 11, тел. 858-00-99, 858-01-99,e-mail: office@algos.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ШУМЕН
ОТДЕЛ ПРАВЕН
ГМЕТ

Платете на - име на получателя ДЖИ ПИ ГРУП АД			
IBAN на получателя BG52UNCR70001516849244		Вид плащане	
BIC на банката на получателя UNCR7000		При банка - име на банката на получателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ЦЕНТРАЛИЗ.С-МА	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ (ВНОСНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА	Вид валута BGN	Сума 59318.47	
Основание за плащане/внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... ДОГ.ЗОП 2021 0006 2/16.04.2021			
Още пояснения ФАКТУРА 9043/11.11.2021			
Вид* номер на документа, по който се плаща 9		Дата на документа	
Период, за който се отнася плащането От дата: До дата:			
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице ОБЩИНА ШУМЕН			
БУЛСТАТ на задълженото лице 000931721		ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице	
Номер от НДР на задълженото лице			
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице OBSHTINA SHUMEN DARZHAVNI I OBSHTIN			
IBAN на наредителя BG20RZBB91553100106326		BIC на банката на наредителя RZBB9155	
При банка - име на банката на получателя Raiffeisenbank EAD			
РИНГС Не		РИНГС Дата	
Дата на плащане 15.11.2021		Вальор 15.11.2021	Бордеро B211115430854146OPBISERA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ШУМЕН

ФАКТУРА

ОРИГИНАЛ

№ 0000009043

Дата: **11.11.2021**

Място: **гр. София**

Дата дан.събитие: **11.11.2021**

ПОЛУЧАТЕЛ

Фирма: **Община Шумен**

Адрес: гр. Шумен, бул. Славянски № 17

ТД на НАП:

Идент. номер по чл.84 ДОПК: **000931721**

Идент. номер по чл.94 ЗДДС: **BG000931721**

ДОСТАВЧИК

Фирма: **ДЖИ ПИ ГРУП АД**

Адрес: гр. София, бул. Черни Връх № 59 А

ТД на НАП: София - ГДО

Идент. номер по чл.84 ДОПК: **204257528**

Идент. номер по чл.94 ЗДДС: **BG204257528**

Банкова с/ка (IBAN): BG52UNCR70001516849244

Б.код (BIC): UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк

№	Описание на артикула	Мярка	Количество	Ед. Цена	ОБЩО
1	Извършени СМР, съгл. Протокол №1 / 11.11.2021г., съгл. чл.3, ал.3 на Договор №е - ЗОП2021-0006-2 / 16.04.2021г. с предмет: " Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: "Рехабилитация (реконструкция) на водоснабдителна система"Мътница" - I -ви етап - възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 М3 / за кв. Мътница/", Община Шумен" .		1.000	61 790.07	61 790.07
2	Приспаднат аванс по ф-ра 0000008572 / 14.05.2021г.		1.000	-12 358.01	-12 358.01

Данъчна ставка: 20%	Данъчна основа:	49 432.06 лв
Курс БНБ:	ДДС:	9 886.41 лв
	СУМА за плащане:	59 318.47 лв
	СУМА за плащане различна от данъчната основа и данък:	

С думи СУМА за плащане:
Петдесет и девет хиляди триста и осемнадесет лв. и 47 ст.

Основание за нулева ставка:
Основание за неначисляване на ДДС:

ПОЛУЧИЛ стоката/услугата (име, фамилия):

л.к.№ дата издадена от

пълномощно №,дата

подпис

Начин на плащане: платежно нареждане

Съставил:
Параскева Гегова

подпис

ДЖИ ПИ ГРУП АД * СОФИЯ *

Отпечатано с АС-Фактуриране Алгос, София, бул. Акад. Иван Гешов 104 офис 11, тел. 858-00-99, 858-01-99,e-mail: office@algos.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ШУМЕН

Платете на - ДЖИ ПИ ГРУП АД			
IBAN на получателя BG52UNCR70001516849244		Вид плащане	
BIC на банката на получателя UNCR7000		При банка - име на банката на получателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ЦЕНТРАЛИЗ.С-МА	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ (ВНОСНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА	Вид валута BGN	Сума 189069.29	
Основание за плащане/внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... ДОГ.ЗОП 2021 0006 2/16.04.2021			
Още пояснения ФАКТУРА 9118/02.12.2021			
Вид* номер на документа, по който се плаща 9		Дата на документа	
Период, за който се отнася плащането От дата:	До дата:		
Задължено лице - име, презиме и фамилия на физическото лице ОБЩИНА ШУМЕН			
БУЛСТАТ на задълженото лице 000931721		ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице	
Номер от НДР на задълженото лице			
Наредител - наименование на юридическото лице или име и фамилия на физическото лице OBSHTINA SHUMEN DARZHAVNI I OBSHTIN			
IBAN на наредителя BG20RZBB91553100106326		BIC на банката на наредителя RZBB9155	
При банка - наименование на банката Raiffeisenbank EAD			
РИНГС Да		РИНГС Дата	
Дата на плащане 10.12.2021		Вальор 10.12.2021	Бордеро S211210430405348OPRTGS

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПОЛУЧАТЕЛ		ФАКТУРА	ДОСТАВЧИК	
Фирма:	Община Шумен	ОРИГИНАЛ	Фирма:	ДЖИ ПИ ГРУП АД
Адрес:	гр. Шумен, бул. Славянски № 17		Адрес:	гр. София, бул. Черни Връх № 59 А
ТД на НАП:			ТД на НАП:	София - ГДО
Идент. номер по чл.84 ДОПК:	000931721		Идент. номер по чл.84 ДОПК:	204257528
Идент. номер по чл.94 ЗДДС:	BG000931721	№0000009118	Идент. номер по чл.94 ЗДДС:	BG204257528
		Дата: 02.12.2021	Банкова с/ка (IBAN):	BG52UNCR70001516849244
		Място: гр. София	Б.код (BIC):	UNCRBGSF
		Дата дан.събитие: 02.12.2021	Банка:	УниКредит Булбанк

№	Описание на артикула	Мярка	Количество	Ед. Цена	ОБЩО
1	Извършени СМР, съгл. Протокол №2 / 02.12.2021г., съгл. чл.3, ал.3 на Договор №е - ЗОП2021-0006-2 / 16.04.2021г. с предмет: " Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: "Рехабилитация (реконструкция) на водоснабдителна система"Мътница" - I -ви етап - възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с налорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 М3 / за кв. Мътница/" Община Шумен" .		1.000	196 947.18	196 947.18
2	Приспаднат аванс по ф-ра 0000008572 / 14.05.2021г.		1.000	-39 389.44	-39 389.44

С думи СУМА за плащане: Сто осемдесет и девет хиляди шестдесет и девет лв. и 29 ст.	Данъчна ставка: 20%	Данъчна основа:	157 557.74 лв
	Курс БНБ:	ДДС:	31 511.55 лв
		СУМА за плащане:	189 069.29 лв
Основание за нулева ставка: Основание за неначисляване на ДДС:		СУМА за плащане различна от данъчната основа и данък:	
ПОЛУЧИЛ стоката/услугата (име, фамилия): л.к.№ дата издадена от пълномощно №,дата подпис	Начин на плащане: платежно нареждане		
	Съставил: Параскева Гегова		подпис

Отпечатано с АС-Фактуриране, гр. Казанлък, ул. Хаджи Хасан 104 офис 11, тел. 859-00-99, 859-01-99, e-mail: office@alpos.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Т.145

Изх. № 477 / 27.05.2021г.

ДО ОБЩИНА ШУМЕН
гр. Шумен, бул. Славянска №17

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1

по изпълнение на Договор с № е-ЗОП2021-0006-2 от 16.04.2021г.

Днес, 27.05.2021г. в гр. Шумен във връзка с изпълнение на чл. 9.1. т.1 от Договор с № е-ЗОП2021-0006-2 от 16.04.2021г. между ОБЩИНА ШУМЕН – Възложител, по договора, от една страна и ДЖИ ПИ ГРУП АД – Изпълнител, от друга страна, за удостоверяване на следното:

Изпълнителят предава на Възложителя изготвения Работен проект за обект: „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Възстановяване на БПС №5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до СШ6, 260 м от СШ6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 м3 / за кв. Мътница /“, включващ работни проекти по следните части :

- Част: Технологична – Водоснабдяване;
- Част: Архитектура;
- Част: Конструктивна и Машинно-конструктивна;
- Част: Електро, вкл. Възстановяване на ел. захранване;
- Част: Електро – външно електрозахранване;
- Част: КИПиА (SCADA);
- Част: ПБЗ;
- Част: Геодезия, вкл. вертикална планировка и вътрешни пътища;
- Част: Геодезия – ПУП-парцеларен план за кабелно трасе от трафопост на площадка ШК Мътница до площадка на БПС 5 Мътница;
- Част: ПУСО;
- Част: Пожарна безопасност;
- Част: „Сметна документация“;

Описаните по-горе документи са предадени от Изпълнителя на Възложителя в 5 /пет/ екземпляра оригинал на хартиен носител и 1 /един / екземпляра на електронен носител /CD/.

Предал:.....
/Емил Мартинов/
/Джи Пи Груп АД/

Приел:.....
/.....Ив.Ив.....Ив.....Ив.....

ОБЕКТ: „Рехабилитация /реконструкция/ на Водоснабдителна система „Мътница" – I етап – Възстановяване на бункерна помпена станция /БПС/ № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до събирателна шахта /СШ/ 6,260м, от СШ6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от шахтов кладенец /ШК/ за квартал Мътница към НВ 100м3/ за кв. Мътница/, Община Шумен /с обща дължина ва рехабилитирания тръбен участък
Местонахождение: в землищата на кв. Мътница, гр. Шумен и с. Мадара – I ИИ 46053.29.1, I ИИ 46053.29.173, ПИ 46053.29.174, ПИ 46053.29.176 и ПИ 46053.29.177 / за обект 1/ и ПИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „СНИК" ЕООД, гр. Шумен
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЖИ ПИ ГРУП" АД, гр. София

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР № 1

Днес ..11..11.2021год. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инж. Биляна Тодорова Иванова, СТРОИТЕЛНИЯ НАЗДОР инж. Елена Григорова и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стефан . Тотев, след проверка на място установихме, че към 30.10.2021г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
	Част Технологична				
.01	**БПС 5 (Дълбок сондаж 5)**				
1	Спирателен кран шибърен, ръчен, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN150, PN16, чугун, фланшов	бр.	0	263,12	
2	Спирателен кран шибърен, ръчен, EPDM	бр.	0	97,59	
3	Бързозатваряща възвратна клапа с противотежест, DN150, PN16, чугун, фланшова	бр.	0	285,20	
4	Автоматичен въздушник за питейни води с тройно действие, DN50, PN16, чугун, фланшов	бр.	0	352,40	
5	Демонтажна връзка, DN 150, PN16, чугун	бр.	0	298,95	
6	Гумено уплътнение за преминаване на HDPE	бр.	0	10,00	
7	Пожарен кран с щорц 2", на резба, PN16, за изпразване, в комплект с муфа 2", алуминий или еквивалент	бр.	0	40,00	
8	Пожарен шланг с вътрешна гумена вложка с щорцов алуминиев накрайник 2", PN8, дължина 20 m, съхранение на склад	бр.	0	34,61	
9	Фланец за заварка, EN1092, DN150, PN16, неръжд. стомана	бр.	0	40,00	
10	Фланец за заварка, EN1092, DN150, PN16,	бр.	0	22,00	
11	Фланец свободен, EN1092, тип 04 34, DN150,	бр.	0	25,38	
12	Фланец, EN1092, DN80, PN16, стомана - за	бр.	0	12,60	
13	Фланец за заварка, EN1092, DN50, PN16, неръжд. Стомана, към въздушник	бр.	0	15,00	
14	Фланшов накрайник, DN160, HDPE, PN16 за челна заварка	бр.	0	32,87	
15	Уплътнение за фланец EPDM, DN150	бр.	0	1,80	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

16	Уплътнение за фланец EPDM, DN80	бр.	0	1,08	
17	Уплътнение за фланец EPDM, DN50	бр.	0	0,75	
18	Опора за спирателен кран	бр.	0	20,00	
19	Опора за тръба за под, стомана	бр.	0	20,00	
20	Коляно 90°, DN150 (168.3 x 4.0), неръждаема стомана, R1.5	бр.	0	50,00	
21	Намалител DN150 / 80, (168.3 x 4.0 - 88.9 x 4.0), стомана - при помпата	бр.	0	70,00	
22	Тръба поц. стомана , 146 x 8.0	m'	0	117,06	
23	Тръба неръждаема стомана, DN150 (168.3 x 4.0)	m'	0	448,57	
24	Тръба неръждаема стомана, DN50 (60.3 x2.0)	m'	0	120,00	
25	Тръба OD/DN160, HDPE, PN16	m'	0	36,23	
26	Тръба за вентилация от нер. ст. ф168.3 x 2.0	m'	0	227,35	
27	Вентилационна шапка от нер. ст. DN150	бр.	0	84,30	
.02	**Събирателна шахта 6 (СШ 6)**				
1	СК ножов, ръчен, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN150, PN16, чугун	бр.	0	350,00	
2	Фланшов адаптор за HDPE тръби, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN150, PN16, чугун	бр.	0	82,04	
3	Гумено уплътнение за преминаване на HDPE тръба OD 160 през стб. отвор	бр.	0	10,00	
4	Гумено уплътнение за преминаване на HDPE тръба OD 110 през стб. отвор	бр.	0	7,00	
5	Пожарен кран с щорц 2", мъжка резба, PN16, за изпразване, в комплект с муфа 2", алуминий или еквивалент	бр.	0	87,90	
6	Пожарен шланг с вътрешна гумена вложка с щорцов алуминиев накрайник 2", PN8, дължина 20 m, съхранение на склад	бр.	0	64,61	
7	Фланец свободен, EN1092, Тип 04 34, DN150, PN16, нер. стомана	бр.	0	25,38	
8	Фланец свободен, EN1092, Тип 04 34, DN100, PN16, нер. стомана	бр.	0	23,00	
9	Фланец глух, EN1092, DN150, PN16, нер. стомана	бр.	0	88,00	
10	Фланец глух, EN1092, DN100, PN16, нер. стомана	бр.	0	60,00	
11	Уплътнение за фланец, DN 150	бр.	0	1,80	
12	Уплътнение за фланец, DN100	бр.	0	1,20	
13	Опора за тръба за под, стомана	бр.	0	20,00	
14	Тройник HDPE OD160/160 с ел. муфа, PN16	бр.	0	99,61	
15	Тройник HDPE OD110/110 с ел. муфа, PN16	бр.	0	33,05	
16	Намалител HDPE OD160/110 с ел. Муфа, PN16	бр.	0	45,22	
17	Електрозаваряема муфа, DN160, HDPE PN16	бр.	0	23,32	
18	Електрозаваряема муфа, DN110, HDPE PN16	бр.	0	12,02	
19	Фланшов накрайник, DN160, HDPE, PN16	бр.	0	29,35	
20	Фланшов накрайник, DN110, HDPE, PN16	бр.	0	15,19	
21	Тръба OD/DN160, HDPE, PN16	m'	0	36,23	
22	Тръба OD/DN110, HDPE, PN16	m'	0	15,83	

23	Тръба за вентилация от нер. ст. ф168.3 x 2.0	m'	0	227,35	
24	Вентилационна шапка от нер. ст. DN150	бр.	0	84,30	
	МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА БПС 5 (ДС 5)				
1	Потопяема сондажна помпа, Q = 11.06 l/s, H = 191.9.0 m	бр.	0	9450,19	
2	Магнитно-индуктивен дебитомер за тръба DN 150	бр.	0	4500,00	
3	Манометър на щуцер 1/2"	бр.	0	125,00	
	БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ В СЪЩ. ТРЪБА НА УЧАСТЪК ОТ ТЛАСКАТЕЛ DN 160 HDPE, PN16				
Б	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ**				
1	Тръба DN 160 HDPE, PN16	m'	65,25	49,23	3212,26
2	Дъга 32° DN 160 HDPE, PN16	бр,	1	62,26	62,26
3	Дъга 11° DN 160 HDPE, PN16	бр,	1	62,26	62,26
В	**СМР**				
1	Механизиран изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m в средно земни почви	m^3	21,42	8,00	171,36
2	Ръчен изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m	m^3	3,78	35,00	132,30
3	Временно укрепване и разкрепване на изкоп	m^2	33,6	14,10	473,76
4	Обратно засипване със земни маси от изкопа, вкл. трамбоване на пластове по 0.20 m (в участъците под тревни площи)	m^3	24	21,67	520,08
5	Доставка и засипване с хумусна почва в участъците с тревни площи (слой 20 cm)	m^3	2,4	76,53	183,67
Г	**ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ**				
1	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на якост	m	65,25	1,50	97,88
2	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на водоплътност	m	65,25	1,50	97,88
3	Дезинфекция на водопроводи DN 160	m	65,25	2,50	163,13
	БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ В СЪЩ. ТРЪБА НА УЧАСТЪК ОТ ТЛАСКАТЕЛ L = 244.55 m, DN 110 HDPE, PN 16				
Б	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ**				
1	Тръба DN 110 HDPE, PN16	m'	244,55	38,23	9349,15
2	Коляно 90° DN 110 HDPE, PN15	бр.	1	13,46	13,46
3	Коляно 45° DN 110 HDPE, PN16	бр.	1	13,46	13,46
4	Дъга 34° DN 110 HDPE, PN16	бр.	1	22,00	22,00
5	Дистанционери за полагане на тръба в тръба (Ф400/Ф110)	бр.	150	50,50	7575,00

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В	СМР				
1	Механизиран изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m в средно земни почви	m^3	21,42	8,00	171,36
2	Ръчен изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m	m^3	3,78	35,00	132,30
3	Временно укрепване и разкрепване на изкоп	m^2	33,6	14,10	473,76
4	Обратно засипване със земни маси от изкопа, вкл. трамбоване на пластове по 0.20 m (в участъците под тревни площи)	m^3	24	21,67	520,08
5	Доставка и засипване с хумусна почва в участъците с тревни площи (слой 20 cm)	m^3	2,4	76,53	183,67
Г	**ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ**				
1	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на якост	m	244,55	1,50	366,83
2	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на водоплътност	m	244,55	2,50	611,38
3	Дезинфекция на водопроводи DN 110	m	244,55		
	ПОЛАГАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ТЛАСКАТЕЛ L = 65.85 m, DN 110 HDPE, PN 16				
Б	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ**				
1	Тръба от HDPE DN 110, PN16	m'	0	38,23	
2	Тръба от HDPE DN 63, PN16	m'	0	13,30	
3	Тръба от HDPE DN 110, PN16	m'	0	17,06	
4	Коляно 90o DN 110 HDPE, PN15	бр.	0	53,97	
5	Дъга 13o DN 110 HDPE, PN16	бр.	0	23,13	
6	Дъга 100o DN 110 HDPE, PN16	бр.	0	83,28	
7	Тройник разнопроходен DN 110 / 50 / 110, HDPE, PN16 за отклонение към въздушник	бр.	0	95,51	
8	Тройник, равнопороходен, DN110/110/110, PN 16 за връзка със съществуващ тласкател	бр.	0	48,51	
9	Фланшов накрайник DN 50 PN 16	бр.	0	18,61	
10	Фланшов накрайник DN 110 PN 16	бр.	0	16,66	
11	Свободен фланец DN 50 PN 16	бр.	0	18,00	
12	Свободен фланец за DN 110 PN 16	бр.	0	33,85	
13	Демонтажна връзка DN 100, чугун	бр.	0	220,00	
14	Спирателен кран (към въздушник) шибърен, DN50, PN16, чугун, вкл. шиш и охранително гърне	бр.	0	112,35	
15	Спирателен кран шибърен, DN100, PN16, чугун, вкл. шиш и охранително гърне	бр.	0	175,29	
16	Автоматичен въздушник за питейни води с тройно действие, DN50, PN16, чугун, монтиран в ПЕ/ПП прилежаща шахта (охранителна колона, вкл. охранително гърне	бр.	0	1798,26	
В	СМР				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1	Разваляне на настилка	m^2	6	4,00	
2	Механизиран изкоп до B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m в средно земни почви и транспорт	m^3	0	8,00	
3	Ръчен изкоп с до B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m	m^3	0	35,00	
4	Временно укрепване и разкрепване на изкоп	m^2	0	14,10	
5	Доставка и полагане на подложка от пясък - 10 cm	m^3	0	44,80	
6	Доставка и засипване с пясък (30 cm над теме тр.), вкл. трамбоване	m^3	0	44,80	
7	Обратно засипване със земни маси от изкопа, вкл. трамбоване на пластове по 0.20 m (в участъците под тревни площи)	m^3	0	10,08	
8	Доставка и засипване с баластра (в участъците под вътрешноплощадкови пътища)	m^3	0	44,80	
9	Доставка и засипване с хумусна почва в участъците с тревни площи (слой 20 cm)	m^3	0	56,53	
10	Полагане на пътна настилка с обща височина 0.61 m	m^3	0	180,00	
Г	**ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ**				
1	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на якост	m	0	1,50	
2	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на водоплътност	m	0	1,50	
3	Дезинфекция на водопроводи DN 110	m	0	2,50	
Д	**ДРУГИ**				
1	Полагане на предупредителна лента (цена за руло 250 м)	m	0	1,56	
	Част Архитектура				
1	**Външни работи по фасади**				
1.1.	Премахване на стари външни финишни покрития по стени	m^2	0	7,95	
1.2.	Направа на външна минерална мазилка за фасада	m^2	0	38,75	
1.3.	Обръщане и оформяне с минерална мазилка покрай отвори	m	0	24,47	
1.4.	Направа на външна мозаечна мазилка за цокъл	m^2	0	42,15	
2	**Външни подови настилки**				
2.1.	Външна настилка по бетонови площадки и стъпала	m^2	0	58,23	
2.2.	Външна настилка от плочи	m^2	0	31,25	
2.3.	Външна чакълена настилка	m^2	0	13,78	
3	**Покривни работи**				

ОРИГИНАЛ

3.1.	Премахване на стари външни финишни покрития по покрив	m^2	0	11,70	
3.2.	Доставка и полагане на бетон за наклон по покрив	m^2	0	21,45	
3.3.	Доставка и полагане на битумна хидроизолация по покрив	m^2	0	29,40	
3.4.	Премахване на стари външни финишни покрития под покривна стреха	m^2	0	9,85	
3.5.	Полагане на мазилка по покривна стреха	m^2	0	40,47	
3.6.	Обработване на чело на стреха по детайл разработен в фаза ТП или РП	m	0	24,47	
3.7.	Премахване на стари покривни улуци	m	0	6,60	
3.8.	Доставка и монтаж на улук за покрив. При монтажа да се следва приложения детайл и указания на производителя, като се предвиди профилиран ламаринен профил за връзка на покривната плоча с улука и необходимите крепежни и уплътняващи елементи.	m	0	35,26	
3.9.	Премахване на стари водосточни тръби	m	0	5,50	
3.10.	Доставка и монтаж на водосточни тръби. При монтажа да се следва приложения детайл и указанията на производителя, като се предвиди профилиран ламаринен профил за връзка на водосеочната тръба с улука и необходимите крепежни и уплътняващи елементи.	m	0	32,47	
3.11.	Премахване на стари водосборни казанчета	бр	0	9,80	
3.12.	Доставка и монтаж на водосборно казанче за улук при плосък покрив. При монтажа да се следват указанията на производителя	бр	0	39,25	
4	**Външни работи: прозорци, врати и решетки**				
4.1.	Премахване на стара дограма / врати / решетки по фасади	m^2	0	5,85	
4.2.	Доставка и монтаж на метална външна врата с размер 90x200см	бр	0	525,00	
4.3.	Доставка и монтаж на двукрила метална външна врата с размер 126x205см	бр	0	1050,00	
4.4.	Доставка и монтаж на външни прозорци с четирикамерен PVC- профил, остъклен с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване според проект по част ОВК	m^2	0	125,00	
4.5.	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен PVC перваз	m	0	32,40	
4.6.	Доставка и монтаж на вентилационна метална решетка с размер 144x65см	бр	0	250,00	
4.7.	Доставка и монтаж на вентилационна метална решетка с размер 134x55см	бр	0	200,00	
4.8.	Метална външна врата Е1 с размер 116x205см - показана в проекта по част Електро	бр	0	1000,00	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4.9.	Метална вътрешна врата Е2 с размер 90х200см - показана в проекта по част Електро	бр	0	525,00	
5	**Вътрешни работи по стени**				
5.1.	Премахване на стари вътрешни финишни покрития (мазилка/плочки или други) по стени	m^2	0	7,95	
5.2.	Направа на вътрешна варо-гипсова мазилка по	m^2	0	21,30	
5.3.	Боядисване с латексова боя по стени	m^2	0	5,75	
5.4.	Доставка и поставяне на хидроизолация по вътрешни стени в сутерен (в помещение "04 кабелен простор")	m^2	0	16,20	
5.5.	Направа на вътрешна варо-гипсова мазилка	m	0	8,45	
5.6.	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен	m	0	25,60	
5.7.	Боядисване с латексова боя покрай отвори в стени	m	0	4,50	
6	**Вътрешни работи по под**				
6.1.	Премахване на стари вътрешни подови настилки	m^2	0	9,14	
6.2.	Направа на настилка от шлайфан бетон в сутерен	m^2	0	41,25	
6.3.	Направа на настилка от шлайфан бетон в	m^2	0	41,25	
6.4.	Доставка и монтаж на метален парапет -	m	0	105,00	
6.5.	Доставка и монтаж на врата към метален парапет с размер 70х110cm в помещение "02 разпределителни уредби"	бр	0	315,00	
6.6.	Доставка и монтаж на моряшка стълба с височина 450см	бр	0	600,00	
7	**Вътрешни работи по таван**				
7.1.	Премахване на стари вътрешни финишни покрития по таван	m^2	0	8,24	
7.2.	Направа на вътрешна варо-гипсова мазилка по	m^2	0	21,30	
7.3.	Боядисване с латексова боя по тавани	m^2	0	5,60	
8	**Допълнителни**				
8.1.	Доставка и монтаж на готова бутка/контейнер с размери 2/2м	бр	0	3900,00	
	Част Конструктивна				
	СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 6				
	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	$м^3$	0	8,00	
2	Ръчен изкоп	$м^3$	0	35,00	
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	$м^3$	0	18,90	
2	Разриване	$м^3$	0	15,40	
3	Уплътняване	$м^3$	0	13,45	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4	Превоз з.п. без натоварване	м^3	0	15,60	
5	Превоз з.п. с натоварване	м^3	0	21,60	
6	**Полиетилен под фунд.плоча**	м^2	0	4,50	
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	м^2	0	35,00	
2	Кофраж фундаментна плоча	м^2	0	35,00	
3	Кофраж стени	м^2	0	35,00	
4	Кофраж за дъно покривна плоча	м^2	0	38,00	
5	Кофраж за отвори в покривна плоча	м^2	0	42,00	
6	Кофраж за МФ 1	м^2	0	45,00	
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	м^3	0	145,78	
2	Бетон клас С25/30 за фундаментна плоча	м^3	0	165,23	
3	Бетон клас С25/30 за стени	м^3	0	168,24	
4	Бетон клас С25/30 за покривна плоча	м^3	0	166,98	
5	Бетон клас С25/30 за МФ 1	м^3	0	170,25	
6	Вторичен бетон клас С25/30	м^3	0	170,25	
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	0	2,15	
	Стоманени конструкции				
1	Закладна част ЗЧ.1	кг	0,00	7,80	
2	Закладна част ЗЧ.2	кг	0,00	7,80	
3	Стоманен капак за отвор 80/80cm	кг	0,00	7,80	
4	Стоманен капак за отвор 100/180cm	кг	0,00	7,80	
5	Стоманена стълба с кош	кг	0,00	7,80	
	Други				
1	Хидроизолация 1cm SBS, газопламъчно полагане	м^2	0	24,60	
	ДЪЛБОК СОНДАЖ 5				
	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	м^3	0	8,00	
2	Ръчен изкоп	м^3	0	35,00	
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	м^3	0	18,90	
2	Разриване	м^3	0	15,40	
3	Уплътняване	м^3	0	13,45	
4	Превоз з.п. без натоварване	м^3	0	8,56	
5	Превоз з.п. с натоварване	м^3	0	13,26	
6	**Полиетилен под фунд.плоча**	м^2	0	4,50	
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	м^2	0	35,00	
2	Кофраж фундаментна плоча	м^2	0	35,00	
3	Кофраж стени	м^2	0	35,00	
4	Кофраж за дъно покривна плоча	м^2	0	38,00	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

5	Кофраж за отвори в покривна плоча + бордове	$м^2$	0	42,00	
6	Кофраж за МФ 1	$м^2$	0	45,00	
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	$м^3$	0	145,78	
2	Бетон клас С25/30 за фундаментна плоча	$м^3$	0	165,23	
3	Бетон клас С25/30 за стени	$м^3$	0	168,24	
4	Бетон клас С25/30 за покривна плоча	$м^3$	0	166,98	
5	Бетон клас С25/30 за МФ	$м^3$	0	170,25	
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	0	2,19	
	Стоманени конструкции				
1	Закладна част ЗЧ.1	кг	0,00	7,80	
2	Закладна част ЗЧ.2	кг	0,00	7,80	
3	Стоманен капак за отвор 80/80cm	кг	0,00	7,80	
4	Стоманен капак за отвор 135/135cm	кг	0,00	7,80	
5	Стоманена стълба с кош	кг	0,00	7,80	
6	Опора за тръбопровод	кг	0,00	7,80	
7	Опора за закрепване на тръбата на сондажа	кг	0,00	7,80	
	Други				
1	Хидроизолация 1cm SBS, газопламъчно полагане	$м^2$	0	24,60	
	ФУНДАМЕНТ ПОД КОНТРОЛНО ТАБЛО ЗА ПОМПЕН АГРЕГАТ				
	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	$м^3$	0	8,00	
2	Ръчен изкоп	$м^3$	0	35,00	
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	$м^3$	0	18,90	
2	Разриване	$м^3$	0	15,40	
3	Уплътняване	$м^3$	0	13,45	
4	Превоз з.п. без натоварване	$м^3$	0	8,56	
5	Превоз з.п. с натоварване	$м^3$	0	13,26	
6	**Полиетилен**	$м^2$	0	4,50	
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	$м^2$	0	35,00	
2	Кофраж стени	$м^2$	0	35,00	
3	Кофраж за плоча - страница	$м^2$	0	38,00	
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	$м^3$	0	145,78	
2	Бетон клас С20/25 за стени	$м^3$	0	164,24	
3	Бетон клас С20/25 за плоча	$м^3$	0	162,98	
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	0	2,19	
	ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛАГРЕГАТ				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	м^3	0	8,00	
2	Ръчен изкоп	м^3	0	35,00	
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	м^3	0	18,90	
2	Разриване	м^3	0	15,40	
3	Уплътняване	м^3	0	13,45	
4	Превоз з.п. без натоварване	м^3	0	8,56	
5	Превоз з.п. с натоварване	м^3	0	13,26	
6	**Полиетилен**	м^2	0	4,50	
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	м^2	0	35,00	
2	Кофраж фундаменти	м^2	0	35,00	
3	Кофраж стени	м^2	0	35,00	
4	Кофраж за плоча	м^2	0	38,00	
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	м^3	0	145,78	
2	Бетон клас С20/25 за фундаменти	м^3	0	161,23	
3	Бетон клас С20/25 за стени	м^3	0	164,24	
4	Бетон клас С20/25 за плоча	м^3	0	162,98	
	Армировъчни работи				
5	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	0	2,19	
	ФУНДАМЕНТ ПОД СТЪЛБОВЕ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
	Земни работи				
	Обем на изкопа - верт.откоси				
1	Машинен изкоп	м^3	0	8,00	
2	Превоз з.п. без натоварване	м^3	0	35,00	
	Кофражни работи				
1	Кофраж фундаменти над терена	м^2	0	35,00	
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С20/25 за фундаменти	м^3	0	161,23	
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	0	2,19	
	ОГРАДА И ПОРТАЛ за ЕТАП I, Участък 1				
	Земни работи				
	Обем на изкопа - верт.откоси				
1	Машинен изкоп	м^3	0	8,00	
2	Ръчен изкоп	м^3	0	35,00	
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С12/15 за фундаменти Ф30	м^3	0	158,65	
	Стоманени конструкции				
1	*Стоманени колони за ограда от тръбни профили през 2.50м*	кг	0	7,80	
2	*Оградна мрежа, поцинкована, Н=2м ,от ф2.7 50/50мм А=240м* ^{2}	кг	0	7,80	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

3	*Порталнa врата - за 5м*	кг	0	7,80	
	Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА, КИПиА				
I	**Трафопост**				
1	Доставка и монтаж на КРУ - елегаз, 20kV, 630A:	к-т	0	8407,00	
	Шкаф кабелен разединител със заземителен нож	к-т			
	Шкаф защита трансформатор - мощностен разединител с предпазители	к-т			
2	Доставка и монтаж кабел NA2XSY 20kV 1x50mm2	м	0	10,36	
3	Кабелна глава 20kV	бр	0	300,00	
4	Доставка и монтаж силов трансформатор 100kVA/20/0.4kV	бр	0	5291,00	
5	Доставка и полагане кабел САВТ 1x95	m	0	5,14	
6	Кабелна обувка 120мм2 алуминий	бр	0	5,10	
7	Доставка и монтаж ГТТ: 160A/6x100A, АВР 160A по схема	к-т	0	7996,00	
8	Доставка и монтаж заграждение	м2	0	25,50	
9	Доставка и монтаж блокировка с ключ	к-т	0	657,50	
10	Доставка и монтаж заземителна шина горещопоцинкована 40/4mm	m	0	6,40	
11	Доставка и монтаж заземителен кол	к-т	0	38,50	
12	Доставка и монтаж ел. табло РТ-ТП по схема	к-т	0	660,00	
13	Доставка и монтаж МГВ 16мм2	м	0	4,76	
14	Доставка и монтаж кабелна обувка 16мм2	бр	0	1,60	
15	Доставка и монтаж LED плафониера 14W IP44	бр	0	24,50	
16	Доставка и монтаж ключ обикновен IP44	бр	0	8,20	
17	Доставка и монтаж ключ сериен IP44	бр	0	9,10	
18	Доставка и полагане кабел СВТ 3x1.5	м	0	2,40	
19	Доставка и монтаж прахов пожарогасител ВС 12kg	бр	0	62,60	
	Материали по ТБТ				
20	Табела "Опасно за живота"	бр	0	5,80	
21	Диелектрична пътека	м	0	135,60	
22	Кабелна скара, тип стълба, 200/60mm, галванично поцинкована, вкл. опори през 1.50m	м	0	49,35	
23	Кабелна скара, тип стълба, 300/60mm, галванично поцинкована, вкл. опори през 1.50m	м	0	56,80	
24	Помощни материали, монтажни аксесоари	к-т	0	150,00	
II	**Захранване съществуващ шахтов кладенец**				
1	Доставка и полагане кабел САВТ 5x16	м	0	14,55	
2	Разделка на кабел 5x25	бр	0	2,20	
3	Доставка и монтаж ел. табло РТ-БПС по схема	к-т	0	807,00	
III	**Резервно захранване**				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1	Доставка Дизелагрегат за монтаж на открито, 100kVA, с резервоар за 6 часа работа, пакет за зимна работа, автоматичен	к-т	1	36813,98	36813,98
2	Доставка и полагане на кабел САВТ 4х95	m	0	14,30	
3	Суха разделка кабел 4х95	бр	0	4,50	
4	Кабелна обувка 95мм2 алуминий	бр	0	4,68	
IV	**Захранване табло БПС5**				
1	Доставка и полагане кабел САВТ 5х150	м	0	30,70	
2	Изкоп за кабел	м3	0	11,80	
3	Пясък	м3	0	55,00	
4	Предпазна лента	м	0	1,60	
5	Кабелни репери	бр	0	28,50	
6	Поцинкована шина 30/3,5mm (горещопоцинкована)	м	0	6,40	
7	Клинови съединители	бр	0	12,95	
8	Кръстата клема	бр	0	10,50	
9	Заземителен кол горещопоцинкован	бр	0	38,50	
V	**Осветление площадка**				
1	Доставка и изправяне на стълб горещопоцинкован, 7м, двойна рогатка	бр	0	627,00	
20	Доставка и полагане САВТ 4х6	m	0	2,90	
3	Доставка и монтаж кутия разклонителна за уличен стълб	бр	0	46,65	
4	Доставка и монтаж уличен осветител LED 60W	бр	0	232,00	
5	Доставка и полагане СВТ 3х1.5	м	0	2,40	
6	Поцинкована шина 30/3,5mm (горещопоцинкована)	m	0	6,40	
7	Изкоп за кабел	м3	0	35,00	
8	Пясък	m3	0	55,00	
9	Предпазна лента	m	0	1,60	
10	Доставка и монтаж фотоклетка	к-т	0	61,20	
	Част Електро - външно				
А	**Монтаж на нов ЖР стълб**				
1	Монтаж на нов ЖР стълб + фундамент	бр	0	2850,00	
2	Монтаж отклонителна конзола/+доставка/	бр	0	510,00	
3	Монтаж стом.констр./удължаване конзоли/	кг	0	9,80	
4	Монтаж опъвателни вериги-полимерни/ +доставка/	бр	0	166,70	
5	Монтаж подпорен изолатор /+доставка/	бр	0	90,75	
6	Доставка нов ЖР стълб (тип ЪМ 60О-951)	бр	0	3720,00	
7	Монтаж превръзки	бр	0	15,50	
8	Монтаж трипроводна линия АС-50мм2	км	0	5700,00	
9	Регулиране трипроводна линия АС-50мм2	км	0	2200,00	
10	Направа заземление на ЖР стълб с 2 кола	бр	0	78,50	
11	Измерване заземление	бр	0	35,00	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Б	**Оборудване ЖР стълб за преход към кабел 20кV**				
I	**СМР**				
1	Монтаж разединител, триполюсен – 20кV	бр	0	450,00	
2	Монтаж МОВО	бр	0	65,00	
3	Монтаж подпорни изолатори – 35кV	бр	0	55,00	
4	Монтаж излазна тръба о150мм-2,5м	бр	0	41,64	
5	Монтаж РЛЗ	бр	0	55,00	
6	Монтаж заземителна шина 30/3мм	л.м.	0	3,60	
7	Монтаж дървени скоби	бр	0	17,50	
8	Монтаж дребна стоманена конструкция	кг	0	7,80	
II	**М и С**				
1	Разединител РОМзК-20/400	бр	0	880,00	
2	МОВО – 20кV	бр	0	85,60	
3	РЛЗ	бр	0	53,50	
В	**Монтаж кабел 20кV**				
1	Трасиране кабелна линия	км	0	750,00	
2	Направа шурфове	бр.	0	38,50	
3	Направа изкоп 1.1/0,4м	м	0	12,80	
4	Монтаж крайна кабелна глава на кабел 20кV-95мм2, за открит монтаж (трифазна система)	бр.	0	320,00	
5	Монтаж МОВО/на въвода на ТП/	бр.	0	75,00	
6	Монтаж кабел към съоръжение – 50мм2	бр.	0	12,20	
7	Монтаж кабел 20кV към ЖР стълб – ед.дължина	м	0	3,85	
8	Изтегляне и полагане кабел 20кV в изкоп–ед.д.	м	0	2,90	
9	Доставка кабел NA2xS(F)2Y 1x50мм2 – 20кV	м	0	14,91	
10	Ел.проби на кабел 20кV (едно жило)	бр.	0	45,00	
	Част КИПиА (SCADA)				
1	Доставка и монтаж на Табло Автоматика с размери 1000/800/300 за силово и оперативно захранване и управление на помпа	бр.	0	632,16	
1.1.	Главен прекъсвач 3P 160A	бр.	0	215,00	
1.2.	Автоматичен прекъсвач 1P 16A	бр.	0	8,60	
1.3.	Автоматичен прекъсвач 1P 6A	бр.	0	8,60	
1.4.	Автоматичен прекъсвач 1P 1A	бр.	0	8,60	
1.5.	Моторна защита MS495-75 57-75A	бр.	0	225,32	
1.6.	Контактор лят корпус 230V/1P 20A	бр.	0	24,94	
1.7.	Контакт за монтаж на DIN шина	бр.	0	10,32	
1.8.	Осветително тяло за монтаж в табло	бр.	0	37,84	
1.9.	Реле 230V /2P	бр.	0	10,32	
1.10.	Ключ 3P за монтаж на DIN шина	бр.	0	12,90	
1.11.	AL. Кабелни обувки150мм²	бр.	0	0,86	
1.12.	Редови клеми 150мм² синя	бр.	0	12,04	
1.13.	Редови клеми 95мм² заземителна	бр.	0	10,32	
1.14.	Редови клеми 35мм² беж.	бр.	0	8,60	
1.15.	Редови клеми 35мм² заземителна	бр.	0	8,60	
1.16.	Редови клеми 2,5мм² беж.	бр.	0	0,86	
1.17.	Редови клеми 2,5мм² синя	бр.	0	0,86	
1.18.	Редови клеми 2,5мм² заземителна	бр.	0	0,86	
1.19.	Щуцер PG48	бр.	0	0,86	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1.20.	Щуцер PG36	бр.	0	0,86	
1.21.	Щуцер PG21	бр.	0	0,86	
1.22.	Щуцер PG16	бр.	0	0,86	
1.23.	Щуцер PG13,5	бр.	0	0,86	
2	Доставка и монтаж на Устройство за плавен пуск 37kW с вградена защита по максимален ток	бр.	0	1290,45	
3	Доставка и монтаж на система за дистанционно упраление и пренос на данни "Аква2000" /или подобна/, окомплектована с нивомери и автономно захранване	бр.	0	4164,94	
4	Доставка и монтаж на кабели и кабелни аксесоари ШКПТ/H07RN-F 4x35 мм2, аксесоари за укрепване	м	0	18,82	
5	Доставка и монтаж на кабел LiYCY2x0,75 и кабелни аксесоари	м	0	2,75	
6	Доставка и монтаж на GSM карти	бр.	0	22,87	
7	Пуск в експоатация	бр.	0	1039,00	
8	72 часови проби	бр.	0	795,00	
9	Направа на изкоп за фундамент	м.куб.	0	35,00	
10	Доставка и полагане на бетон за фундамент за монтаж на табло	м.куб.	0	161,23	
11	Доставка и монтаж на метална конструкция	кг	0	7,80	
	Част Вертикална планировка				
	Земни работи				
1	Изкопаване на земни маси	m^3	0	8,00	
	Трошенокаменна настилка - 40cm	m^2	0		
1	Трошенокаменна фракция(филц) – 10cm	m^3	0	44,60	
2	Полагане на несортирани едрозърнести минерални материали; E=250MPa, БДС EN 13043:2005/AC:2005 - 30cm	m^3	0	44,60	
	Авторки надзор			4950,00	

СУМА: **61790,07**

ДДС 20%: **12358,01**

ОБЩО ВСИЧКО: **74148,08**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"СНИК" ЕООД ШУМЕН

инж. Биляна Иванова

инж. Елена Григорова

Стеф[illegible] Тотева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Образец 19

ОБЕКТ: „Рехабилитация /реконструкция/ на Водоснабдителна система „Мътница" – I етап – Възстановяване на бункерна помпена станция /БПС/ № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС № 5 до събирателна шахта /СШ/ 6,260м, от СШ6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от шахтов кладенец /ШК/ за квартал Мътница към НВ 100м3/ за кв. Мътница/, Община Шумен /с обща дължина ва рехабилитирания тръбен участък
Местонахождение: в землищата на кв. Мътница, гр. Шумен и с. Мадара – ПИ 46053.29.1, ПИ 46053.29.173, ПИ 46053.29.174, ПИ 46053.29.176 и ПИ 46053.29.177 / за обект 1/ и ПИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: „СНИК" ЕООД, гр. Шумен
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДЖИ ПИ ГРУП" АД, гр. София

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР № 2

Днес 02.12.....2021г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инж. Биляна Тодорова Иванова, СТРОИТЕЛНИЯ НАЗДОР инж. Елена Григорова и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стефан в Тотев, след проверка на място установихме, че към 29.11.....2021г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
	Част Технологична				
.01	**БПС 5 (Дълбок сондаж 5)**				
1	Спирателен кран шибърен, ръчен, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN150, PN16, чугун, фланшов	бр.	1	263,12	263,12
2	Спирателен кран шибърен, ръчен, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN50, PN16, чугун, фланшов	бр.	1	97,59	97,59
3	Бързозатваряща възвратна клапа с противотежест, DN150, PN16, чугун, фланшова	бр.	1	285,20	285,20
4	Автоматичен въздушник за питейни води с тройно действие, DN50, PN16, чугун, фланшов	бр.	1	352,40	352,40
5	Демонтажна връзка, DN 150, PN16, чугун	бр.	1	298,95	298,95
6	Гумено уплътнение за преминаване на HDPE тръба OD/DN 160 през стб. отв.	бр.	1	10,00	10,00
7	Пожарен кран с щорц 2", на резба, PN16, за изпразване, в комплект с муфа 2", алуминий или еквивалент	бр.		40,00	0,00
8	Пожарен шланг с вътрешна гумена вложка с щорцов алуминиев накрайник 2", PN8, дължина 20 m, съхранение на склад	бр.		34,61	0,00
9	Фланец за заварка, EN1092, DN150, PN16, неръжд. стомана	бр.		40,00	0,00
10	Фланец за заварка, EN1092, DN150, PN16, стомана	бр.		22,00	0,00
11	Фланец свободен, EN1092, тип 04 34, DN150, PN16, неръжд. стомана	бр.		25,38	0,00
12	Фланец, EN1092, DN80, PN16, стомана - за свързване към помпа	бр.		12,60	0,00

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

13	Фланец за заварка, EN1092, DN50, PN16, неръжд. Стомана, към въздушник	бр.		15,00	0,00
14	Фланшов накрайник, DN160, HDPE, PN16 за челна заварка	бр.		32,87	0,00
15	Уплътнение за фланец EPDM, DN150	бр.		1,80	0,00
16	Уплътнение за фланец EPDM, DN80	бр.		1,08	0,00
17	Уплътнение за фланец EPDM, DN50	бр.		0,75	0,00
18	Опора за спирателен кран	бр.		20,00	0,00
19	Опора за тръба за под, стомана	бр.		20,00	0,00
20	Коляно 90°, DN150 (168.3 x 4.0), неръждаема стомана, R1.5	бр.		50,00	0,00
21	Намалител DN150 / 80, (168.3 x 4.0 - 88.9 x 4.0), стомана - при помпата	бр.		70,00	0,00
22	Тръба поц. стомана , 146	m'	142	117,06	16622,52
23	Тръба неръждаема стомана, DN150 (168.3 x	m'		448,57	0,00
24	Тръба неръждаема стомана, DN50 (60.3 x2.0)	m'		120,00	0,00
25	Тръба OD/DN160, HDPE, PN16	m'		36,23	0,00
26	Тръба за вентилация от нер. ст. ф168.3 x 2.0	m'		227,35	0,00
27	Вентилационна шапка от нер. ст. DN150	бр.		84,30	0,00
.02	**Събирателна шахта 6 (СШ 6)**				
1	СК ножов, ръчен, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN150, PN16, чугун	бр.		350,00	0,00
2	Фланшов адаптор за HDPE тръби, EPDM уплътнение, за водоснабдяване, DN150, PN16, чугун	бр.		82,04	0,00
3	Гумено уплътнение за преминаване на HDPE тръба OD 160 през стб. отвор	бр.		10,00	0,00
4	Гумено уплътнение за преминаване на HDPE тръба OD 110 през стб. отвор	бр.		7,00	0,00
5	Пожарен кран с щорц 2", мъжка резба, PN16, за изпразване, в комплект с муфа 2", алуминий или еквивалент	бр.		87,90	0,00
6	Пожарен шланг с вътрешна гумена вложка с щорцов алуминиев накрайник 2", PN8, дължина 20 m, съхранение на склад	бр.		64,61	0,00
7	Фланец свободен, EN1092, Тип 04 34, DN150, PN16, нер. стомана	бр.		25,38	0,00
8	Фланец свободен, EN1092, Тип 04 34, DN100, PN16, нер. стомана	бр.		23,00	0,00
9	Фланец глух, EN1092, DN150, PN16, нер. стомана	бр.		88,00	0,00
10	Фланец глух, EN1092, DN100, PN16, нер. стомана	бр.		60,00	0,00
11	Уплътнение за фланец, DN 150	бр.		1,80	0,00
12	Уплътнение за фланец, DN100	бр.		1,20	0,00
13	Опора за тръба за под, стомана	бр.		20,00	0,00
14	Тройник HDPE OD160/160 с ел. муфа, PN16	бр.		99,61	0,00
15	Тройник HDPE OD110/110 с ел. муфа, PN16	бр.		33,05	0,00
16	Намалител HDPE OD160/110 с ел. Муфа, PN16	бр.		45,22	0,00

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

17	Електрозаваряема муфа, DN160, HDPE PN16	бр.		23,32	0,00
18	Електрозаваряема муфа, DN110, HDPE PN16	бр.		12,02	0,00
19	Фланшов накрайник, DN160, HDPE, PN16	бр.		29,35	0,00
20	Фланшов накрайник, DN110, HDPE, PN16	бр.		15,19	0,00
21	Тръба OD/DN160, HDPE, PN16	m'		36,23	0,00
22	Тръба OD/DN110, HDPE, PN16	m'		15,83	0,00
23	Тръба за вентилация от нер. ст. ф168.3 x 2.0	m'		227,35	0,00
24	Вентилационна шапка от нер. ст. DN150	бр.		84,30	0,00
	МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА БПС 5 (ДС 5)				
1	Потопяема сондажна помпа, Q = 11.06 l/s, H = 191.9.0 m	бр.	1	9450,19	9450,19
2	Магнитно-индуктивен дебитомер за тръба DN 150	бр.	1	4500,00	4500,00
3	Манометър на щуцер 1/2"	бр.	1	125,00	125,00
	БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ В СЪЩ. ТРЪБА НА УЧАСТЪК ОТ ТЛАСКАТЕЛ DN 160 HDPE, PN16				
Б	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ**				
1	Тръба DN 160 HDPE, PN16	m'		49,23	0,00
2	Дъга 32° DN 160 HDPE, PN16	бр,		62,26	0,00
3	Дъга 11° DN 160 HDPE, PN16	бр,		62,26	0,00
В	**СМР**				
1	Механизиран изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m в средно земни почви	m^3		8,00	0,00
2	Ръчен изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m	m^3		35,00	0,00
3	Временно укрепване и разкрепване на изкоп	m^2		14,10	0,00
4	Обратно засипване със земни маси от изкопа, вкл. трамбоване на пластове по 0.20 m (в участъците под тревни площи)	m^3		21,67	0,00
5	Доставка и засипване с хумусна почва в участъците с тревни площи (слой 20 cm)	m^3		76,53	0,00
Г	**ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ**				
1	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на якост	m		1,50	0,00
2	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на водоплътност	m		1,50	0,00
3	Дезинфекция на водопроводи DN 160	m		2,50	0,00
	БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ В СЪЩ. ТРЪБА НА УЧАСТЪК ОТ ТЛАСКАТЕЛ L = 244.55 m, DN 110 HDPE, PN 16				
Б	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ**				

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

1	Тръба DN 110 HDPE, PN16	m'		38,23	0,00
2	Коляно 90° DN 110 HDPE, PN15	бр.		13,46	0,00
3	Коляно 45° DN 110 HDPE, PN16	бр.		13,46	0,00
4	Дъга 34° DN 110 HDPE, PN16	бр.		22,00	0,00
5	Дистанционери за полагане на тръба в тръба (Ф400/Ф110)	бр.		50,50	0,00
В	**СМР**				
1	Механизиран изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m в средно земни почви	m^3		8,00	0,00
2	Ръчен изкоп с B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m	m^3		35,00	0,00
3	Временно укрепване и разкрепване на изкоп	m^2		14,10	0,00
4	Обратно засипване със земни маси от изкопа, вкл. трамбоване на пластове по 0.20 m (в участъците под тревни площи)	m^3		21,67	0,00
5	Доставка и засипване с хумусна почва в участъците с тревни площи (слой 20 cm)	m^3		76,53	0,00
Г	**ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ**				
1	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на якост	m		1,50	0,00
2	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на водоплътност	m		1,50	0,00
3	Дезинфекция на водопроводи DN 110	m		2,50	0,00
	ПОЛАГАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ТЛАСКАТЕЛ L = 65.85 m, DN 110 HDPE, PN 16				
Б	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ**				
1	Тръба от HDPE DN 110, PN16	m'	65,85	38,23	2517,45
2	Тръба от HDPE DN 63, PN16	m'	0,5	13,30	6,65
3	Тръба от HDPE DN 110, PN16	m'	0,5	17,06	8,53
4	Коляно 90o DN 110 HDPE, PN15	бр.	1	53,97	53,97
5	Дъга 13o DN 110 HDPE, PN16	бр.	1	23,13	23,13
6	Дъга 100o DN 110 HDPE, PN16	бр.	1	83,28	83,28
7	Тройник разнопроходен DN 110 / 50 / 110, HDPE, PN16 за отклонение към въздушник	бр.	1	95,51	95,51
8	Тройник, равнопороходен, DN110/110/110, PN 16 за връзка със съществуващ тласкател	бр.	1	48,51	48,51
9	Фланшов накрайник DN 50 PN 16	бр.	1	18,61	18,61
10	Фланшов накрайник DN 110 PN 16	бр.	4	16,66	66,64
11	Свободен фланец DN 50 PN 16	бр.	1	18,00	18,00
12	Свободен фланец за DN 110 PN 16	бр.	4	33,85	135,40
13	Демонтажна връзка DN 100, чугун	бр.	2	220,00	440,00
14	Спирателен кран (към въздушник) шибърен, DN50, PN16, чугун, вкл. шиш и охранително гърне	бр.	1	112,35	112,35

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

15	Спирателен кран шибърен, DN100, PN16, чугун, вкл. шиш и охранително гърне	бр.	2	175,29	350,58
16	Автоматичен въздушник за питейни води с тройно действие, DN50, PN16, чугун, монтиран в ПЕ/ПП прилежаща шахта (охранителна колона, вкл. охранително гърне	бр.	1	1798,26	1798,26
В	**СМР**				
1	Разваляне на настилка	m^2	6	4,00	24,00
2	Механизиран изкоп до B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m в средно земни почви и транспорт	m^3	113,9	8,00	911,20
3	Ръчен изкоп с до B = 1,5 m и H ≤ 2,0 m	m^3	20,1	35,00	703,50
4	Временно укрепване и разкрепване на изкоп	m^2	268	14,10	3778,80
5	Доставка и полагане на подложка от пясък - 10 cm	m^3	6,7	44,80	300,16
6	Доставка и засипване с пясък (30 cm над теме тр.), вкл. трамбоване	m^3	27,47	44,80	1230,66
7	Обратно засипване със земни маси от изкопа, вкл. трамбоване на пластове по 0.20 m (в участъците под тревни площи)	m^3	78,69	10,08	793,20
8	Доставка и засипване с баластра (в участъците под вътрешноплощадкови пътища)	m^3		44,80	0,00
9	Доставка и засипване с хумусна почва в участъците с тревни площи (слой 20 cm)	m^3		56,53	0,00
10	Полагане на пътна настилка с обща височина 0.61 m	m^3		180,00	0,00
Г	**ТЕСТОВЕ И ПРОВЕРКИ**				
1	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на якост	m	65,85	1,50	98,78
2	Изпитване на тръбопровода под хидравлично налягане на водоплътност	m	65,85	1,50	98,78
3	Дезинфекция на водопроводи DN 110	m	65,85	2,50	164,63
Д	**ДРУГИ**				
1	Полагане на предупредителна лента (цена за руло 250 м)	m	65,85	1,56	102,73
Част Архитектура					
1	**Външни работи по фасади**				
1.1.	Премахване на стари външни финишни покрития по стени	m^2	108,76	7,95	864,63
1.2.	Направа на външна минерална мазилка за фасада	m^2	94,62	38,75	3666,53
1.3.	Обръщане и оформяне с минерална мазилка покрай отвори	m	41,84	24,47	1023,82
1.4.	Направа на външна мозаечна мазилка за цокъл	m^2	19,35	42,15	815,60
2	**Външни подови настилки**				

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

2.1.	Външна настилка по бетонови площадки и стъпала	m^2		58,23	0,00
2.2.	Външна настилка от плочи	m^2		31,25	0,00
2.3.	Външна чакълена настилка	m^2		13,78	0,00
3	**Покривни работи**				
3.1.	Премахване на стари външни финишни покрития по покрив	m^2	20	11,70	234,00
3.2.	Доставка и полагане на бетон за наклон по покрив	m^2	54,66	21,45	1172,46
3.3.	Доставка и полагане на битумна хидроизолация по покрив	m^2	54,66	29,40	1607,00
3.4.	Премахване на стари външни финишни покрития под покривна стреха	m^2	5	9,85	49,25
3.5.	Полагане на мазилка по покривна стреха	m^2	16,33	40,47	660,88
3.6.	Обработване на чело на стреха по детайл разработен в фаза ТП или РП	m	38,79	24,47	949,19
3.7.	Премахване на стари покривни улуци	m	12	6,60	79,20
3.8.	Доставка и монтаж на улук за покрив. При монтажа да се следва приложения детайл и указания на производителя, като се предвиди профилиран ламаринен профил за връзка на покривната плоча с улука и необходимите крепежни и уплътняващи елементи.	m	38,79	35,26	1367,74
3.9.	Премахване на стари водосточни тръби	m	5	5,50	27,50
3.10.	Доставка и монтаж на водосточни тръби. При монтажа да се следва приложения детайл и указанията на производителя, като се предвиди профилиран ламаринен профил за връзка на водосеочната тръба с улука и необходимите крепежни и уплътняващи елементи.	m	23	32,47	746,81
3.11.	Премахване на стари водосборни казанчета	бр	1	9,80	9,80
3.12.	Доставка и монтаж на водосборно казанче за улук при плосък покрив. При монтажа да се следват указанията на производителя	бр	5	39,25	196,25
4	**Външни работи: прозорци, врати и решетки**				
4.1.	Премахване на стара дограма / врати / решетки по фасади	m^2	11,4	5,85	66,69
4.2.	Доставка и монтаж на метална външна врата с размер 90х200см	бр	1	525,00	525,00
4.3.	Доставка и монтаж на двукрила метална външна врата с размер 126х205см	бр	1	1050,00	1050,00
4.4.	Доставка и монтаж на външни прозорци с четирикамерен PVC- профил, остъклен с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване според проект по част ОВК	m^2	5,34	125,00	667,50
4.5.	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен PVC перваз	m	5,8	32,40	187,92
4.6.	Доставка и монтаж на вентилационна метална решетка с размер 144х65см	бр	1	250,00	250,00

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4.7.	Доставка и монтаж на вентилационна метална решетка с размер 134x55см	бр	1	200,00	200,00
4.8.	Метална външна врата Е1 с размер 116x205см - показана в проекта по част Електро	бр	1	1000,00	1000,00
4.9.	Метална вътрешна врата Е2 с размер 90x200см - показана в проекта по част Електро	бр	1	525,00	525,00
5	**Вътрешни работи по стени**				
5.1.	Премахване на стари вътрешни финишни покрития (мазилка/плочки или други) по стени	m^2	142,48	7,95	1132,72
5.2.	Направа на вътрешна варо-гипсова мазилка по стени	m^2	180,78	21,30	3850,61
5.3.	Боядисване с латексова боя по стени	m^2	180,78	5,75	1039,49
5.4.	Доставка и поставяне на хидроизолация по вътрешни стени в сутерен (в помещение "04 кабелен простор")	m^2	53,35	16,20	864,27
5.5.	Направа на вътрешна варо-гипсова мазилка покрай отвори на стени	m	41,84	8,45	353,55
5.6.	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоречен PVC перваз	m	5,8	25,60	148,48
5.7.	Боядисване с латексова боя покрай отвори в стени	m	41,84	4,50	188,28
6	**Вътрешни работи по под**				
6.1.	Премахване на стари вътрешни подови настилни	m^2	14,43	9,14	131,89
6.2.	Направа на настилка от шлайфан бетон в сутерен	m^2	18,18	41,25	749,93
6.3.	Направа на настилка от шлайфан бетон в	m^2	18,73	41,25	772,61
6.4.	Доставка и монтаж на метален парапет - h=110cm в помещение "02 разпределителни уредби"	m	3,75	105,00	393,75
6.5.	Доставка и монтаж на врата към метален парапет с размер 70x110cm в помещение "02 разпределителни уредби"	бр	1	315,00	315,00
6.6.	Доставка и монтаж на моряшка стълба с височина 450см	бр	1	600,00	600,00
7	**Вътрешни работи по таван**				
7.1.	Премахване на стари вътрешни финишни покрития по таван	m^2	23,2	8,24	191,17
7.2.	Направа на вътрешна варо-гипсова мазилка по тавани	m^2	36,97	21,30	787,46
7.3.	Боядисване с латексова боя по тавани	m^2	36,97	5,60	207,03
8	**Допълнителни**				
8.1.	Доставка и монтаж на готова бутка/контейнер с размери 2/2м	бр		3900,00	0,00
	Част Конструктивна				
	СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 6				
	Земни работи				

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	м^3	188,85	8,00	1510,80
2	Ръчен изкоп	м^3	20,95	35,00	733,25
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	м^3		18,90	0,00
2	Разриване	м^3		15,40	0,00
3	Уплътняване	м^3		13,45	0,00
4	Превоз з.п. без натоварване	м^3	48,83	15,60	761,75
5	Превоз з.п. с натоварване	м^3	5,43	21,60	117,29
6	**Полиетилен под фунд.плоча**	м^2	18	4,50	81,00
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	м^2	1,64	35,00	57,40
2	Кофраж фундаментна плоча	м^2	7,46	35,00	261,10
3	Кофраж стени	м^2	112,72	35,00	3945,20
4	Кофраж за дъно покривна плоча	м^2		38,00	0,00
5	Кофраж за отвори в покривна плоча	м^2		42,00	0,00
6	Кофраж за МФ 1	м^2	1,4	45,00	63,00
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	м^3	1,7	145,78	247,83
2	Бетон клас С25/30 за фундаментна плоча	м^3	6,8	165,23	1123,56
3	Бетон клас С25/30 за стени	м^3	16,58	168,24	2789,42
4	Бетон клас С25/30 за покривна плоча	м^3		166,98	0,00
5	Бетон клас С25/30 за МФ 1	м^3	0,45	170,25	76,61
6	Вторичен бетон клас С25/30	м^3		170,25	0,00
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	2890	2,15	6213,50
	Стоманени конструкции				
1	Закладна част ЗЧ.1	кг		7,80	0,00
2	Закладна част ЗЧ.2	кг		7,80	0,00
3	Стоманен капак за отвор 80/80cm	кг		7,80	0,00
4	Стоманен капак за отвор 100/180cm	кг		7,80	0,00
5	Стоманена стълба с кош	кг		7,80	0,00
	Други				
1	Хидроизолация 1cm SBS, газопламъчно полагане	м^2		24,60	0,00
	ДЪЛБОК СОНДАЖ 5				
	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	м^3	213,12	8,00	1704,96
2	Ръчен изкоп	м^3	23,68	35,00	828,80
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	м^3		18,90	0,00
2	Разриване	м^3		15,40	0,00
3	Уплътняване	м^3		13,45	0,00
4	Превоз з.п. без натоварване	м^3	45,18	8,56	386,74

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

		$м^3$	5,02	13,26	66,57
5	Превоз з.п. с натоварване	$м^2$	14,7	4,50	66,15
6	**Полиетилен под фунд.плоча**				
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	$м^2$	1,56	35,00	54,60
2	Кофраж фундаментна плоча	$м^2$	7,14	35,00	249,90
3	Кофраж стени	$м^2$	93,84	35,00	3284,40
4	Кофраж за дъно покривна плоча	$м^2$		38,00	0,00
5	Кофраж за отвори в покривна плоча + бордове	$м^2$		42,00	0,00
6	Кофраж за МФ 1	$м^2$	2,03	45,00	91,35
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	$м^3$	1,45	145,78	211,38
2	Бетон клас С25/30 за фундаментна плоча	$м^3$	5,92	165,23	978,16
3	Бетон клас С25/30 за стени	$м^3$	13,77	168,24	2316,66
4	Бетон клас С25/30 за покривна плоча	$м^3$		166,98	0,00
5	Бетон клас С25/30 за МФ	$м^3$	0,18	170,25	30,65
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	2820	2,19	6175,80
	Стоманени конструкции				
1	Закладна част ЗЧ.1	кг		7,80	0,00
2	Закладна част ЗЧ.2	кг		7,80	0,00
3	Стоманен капак за отвор 80/80cm	кг		7,80	0,00
4	Стоманен капак за отвор 135/135cm	кг		7,80	0,00
5	Стоманена стълба с кош	кг		7,80	0,00
6	Опора за тръбопровод	кг		7,80	0,00
7	Опора за закрепване на тръбата на сондажа	кг	170,00	7,80	1326,00
	Други				
1	Хидроизолация 1cm SBS, газопламъчно полагане	$м^2$		24,60	0,00
	ФУНДАМЕНТ ПОД КОНТРОЛНО ТАБЛО ЗА ПОМПЕН АГРЕГАТ				
	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	$м^3$	9	8,00	72,00
2	Ръчен изкоп	$м^3$	1	35,00	35,00
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	$м^3$	8,5	18,90	160,65
2	Разриване	$м^3$	8,5	15,40	130,90
3	Уплътняване	$м^3$	8,5	13,45	114,33
4	Превоз з.п. без натоварване	$м^3$	1,17	8,56	10,02
5	Превоз з.п. с натоварване	$м^3$	0,13	13,26	1,72
6	**Полиетилен**	$м^2$	4	4,50	18,00
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	$м^2$	0,4	35,00	14,00
2	Кофраж стени	$м^2$	6,9	35,00	241,50
3	Кофраж за плоча - страница	$м^2$	1,6	38,00	60,80
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С8/10 - подложен	$м^3$	0,2	145,78	29,16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2	Бетон клас С20/25 за стени	м^3	0,9	164,24	147,82
3	Бетон клас С20/25 за плоча	м^3	0,8	162,98	130,38
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	194	2,19	424,86
	ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛАГРЕГАТ				
	Земни работи				
	Обем на изкопа				
1	Машинен изкоп	м^3	19,8	8,00	158,40
2	Ръчен изкоп	м^3	2,2	35,00	77,00
	Обратен насип				
1	Прехвърляне	м^3	19	18,90	359,10
2	Разриване	м^3	19	15,40	292,60
3	Уплътняване	м^3	19	13,45	255,55
4	Превоз з.п. без натоварване	м^3	1,46	8,56	12,50
5	Превоз з.п. с натоварване	м^3	0,13	13,26	1,72
6	**Полиетилен**	м^2	7,66	4,50	34,47
	Кофражни работи				
1	Кофраж подложен бетон	м^2	0,76	35,00	26,60
2	Кофраж фундаменти	м^2	3,29	35,00	115,15
3	Кофраж стени	м^2	5,07	35,00	177,45
4	Кофраж за плоча	м^2	2,85	38,00	108,30
	Бетонови работи				0,00
1	Бетон клас С8/10 - подложен	м^3	0,47	145,78	68,52
2	Бетон клас С20/25 за фундаменти	м^3	0,6	161,23	96,74
3	Бетон клас С20/25 за стени	м^3	0,55	164,24	90,33
4	Бетон клас С20/25 за плоча	м^3	1,7	162,98	277,07
	Армировъчни работи				
5	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	280	2,19	613,20
	ФУНДАМЕНТ ПОД СТЪЛБОВЕ ЗА ВЪНШНО				
	Земни работи				
	Обем на изкопа - верт.откоси				
1	Машинен изкоп	м^3	0,38	8,00	3,04
2	Превоз з.п. без натоварване	м^3	0,38	35,00	13,30
	Кофражни работи				
1	Кофраж фундаменти над терена	м^2	0,36	35,00	12,60
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С20/25 за фундаменти	м^3	0,43	161,23	69,33
	Армировъчни работи				
1	Армивъчна стомана клас В500 В	кг	50	2,19	109,50
	ОГРАДА И ПОРТАЛ за ЕТАП I, Участък 1				
	Земни работи				
	Обем на изкопа - верт.откоси				
1	Машинен изкоп	м^3	3,24	8,00	25,92
2	Ръчен изкоп	м^3	0,36	35,00	12,60
	Бетонови работи				
1	Бетон клас С12/15 за фундаменти Ф30	м^3	3,6	158,65	571,14

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

	Стоманени конструкции				
1	*Стоманени колони за ограда от тръбни профили през 2.50м*	кг	765	7,80	5967,00
2	*Оградна мрежа, поцинкована, H=2м ,от ф2.7 50/50мм A=240м²*	кг		7,80	0,00
3	*Портална врата - за 5м*	кг	315	7,80	2457,00
	Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА, КИПиА				
I	**Трафопост**				
1	Доставка и монтаж на КРУ - елегаз, 20kV, 630A:	к-т	1	8407,00	8407,00
	Шкаф кабелен разединител със заземителен нож	к-т			
	Шкаф защита трансформатор - мощностен разединител с предпазители	к-т			
2	Доставка и монтаж кабел NA2XSY 20kV 1x50mm2	м	30	10,36	310,80
3	Кабелна глава 20kV	бр	2	300,00	600,00
3	Доставка и монтаж силов трансформатор 100kVA/20/0.4kV	бр	1	5291,00	5291,00
4	Доставка и полагане кабел CABT 1x95	m	50	5,14	257,00
5	Кабелна обувка 120мм2 алуминий	бр	24	5,10	122,40
6	Доставка и монтаж ГТТ: 160A/6x100A, АВР 160A по схема	к-т	1	7996,00	7996,00
7	Доставка и монтаж заграждение	м2		25,50	0,00
8	Доставка и монтаж блокировка с ключ	к-т		657,50	0,00
9	Доставка и монтаж заземителна шина горещопоцинкована 40/4mm	m		6,40	0,00
10	Доставка и монтаж заземителен кол	к-т		38,50	0,00
11	Доставка и монтаж ел. табло РТ-ТП по схема	к-т	1	660,00	660,00
12	Доставка и монтаж МГВ 16мм2	м		4,76	0,00
13	Доставка и монтаж кабелна обувка 16мм2	бр		1,60	0,00
14	Доставка и монтаж LED плафониера 14W IP44	бр		24,50	0,00
15	Доставка и монтаж ключ обикновен IP44	бр	2	8,20	16,40
16	Доставка и монтаж ключ сериен IP44	бр	1	9,10	9,10
17	Доставка и полагане кабел CBT 3x1.5	м	25	2,40	60,00
18	Доставка и монтаж прахов пожарогасител ВС 12kg	бр	1	62,60	62,60
	Материали по ТБТ				
20	Табела "Опасно за живота"	бр	4	5,80	23,20
21	Диелектрична пътека	м	4	135,60	542,40
22	Кабелна скара, тип стълба, 200/60mm, галванично поцинкована, вкл. опори през 1.50m	м	15	49,35	740,25
23	Кабелна скара, тип стълба, 300/60mm, галванично поцинкована, вкл. опори през 1.50m	м	10	56,80	568,00
24	Помощни материали, монтажни аксесоари	к-т	1	150,00	150,00
II	**Захранване съществуващ шахтов кладенец**				
1	Доставка и полагане кабел CABT 5x16	м	15	14,55	218,25

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2	Разделка на кабел 5х25	бр	2	2,20	4,40
3	Доставка и монтаж ел. табло РТ-БПС по схема	к-т	1	807,00	807,00
III	**Резервно захранване**				
1	Доставка Дизелагрегат за монтаж на открито, 100kVA, с резервоар за 6 часа работа, пакет за зимна работа, автоматичен	к-т		36813,98	0,00
2	Доставка и полагане на кабел САВТ 4х95	m	20	14,30	286,00
3	Суха разделка кабел 4х95	бр	2	4,50	9,00
4	Кабелна обувка 95мм2 алуминий	бр	8	4,68	37,44
IV	**Захранване табло БПС5**				
1	Доставка и полагане кабел САВТ 5х150	м	350	30,70	10745,00
2	Изкоп за кабел	м3	180	11,80	2124,00
3	Пясък	м3	20	55,00	1100,00
4	Предпазна лента	м	300	1,60	480,00
5	Кабелни репери	бр		28,50	0,00
6	Поцинкована шина 30/3,5mm (горещопоцинкована)	м		6,40	0,00
7	Клинови съединители	бр		12,95	0,00
8	Кръстата клема	бр		10,50	0,00
9	Заземителен кол горещопоцинкован	бр		38,50	0,00
V	**Осветление площадка**				
1	Доставка и изправяне на стълб горещопоцинкован, 7м, двойна рогатка	бр	1	627,00	627,00
20	Доставка и полагане САВТ 4х6	m	20	2,90	58,00
3	Доставка и монтаж кутия разклонителна за уличен стълб	бр	1	46,65	46,65
4	Доставка и монтаж уличен осветител LED 60W	бр	3	232,00	696,00
5	Доставка и полагане СВТ 3х1.5	м	20	2,40	48,00
6	Поцинкована шина 30/3,5mm (горещопоцинкована)	m		6,40	0,00
7	Изкоп за кабел	м3	20	35,00	700,00
8	Пясък	m3	1	55,00	55,00
9	Предпазна лента	m	20	1,60	32,00
10	Доставка и монтаж фотоклетка	к-т	2	61,20	122,40
	Част Електро - външно				
A	**Монтаж на нов ЖР стълб**				
1	Монтаж на нов ЖР стълб + фундамент	бр	1	2850,00	2850,00
2	Монтаж отклонителна конзола/+доставка/	бр	1	510,00	510,00
3	Монтаж стом.констр./удължаване конзоли/	кг	80	9,80	784,00
4	Монтаж опъвателни вериги-полимерни/ +доставка/	бр	12	166,70	2000,40
5	Монтаж подпорен изолатор /+доставка/	бр	1	90,75	90,75
6	Доставка нов ЖР стълб (тип ЪМ 60О-951)	бр	1	3720,00	3720,00
7	Монтаж превръзки	бр	9	15,50	139,50
8	Монтаж трипроводна линия АС-50мм2	км		5700,00	0,00
9	Регулиране трипроводна линия АС-50мм2	км		2200,00	0,00

10	Направа заземление на ЖР стълб с 2 кола	бр	1	78,50	78,50
11	Измерване заземление	бр		35,00	0,00
Б	**Оборудване ЖР стълб за преход към кабел 20кV**				
I	**СМР**				
1	Монтаж разединител, триполюсен – 20кV	бр	1	450,00	450,00
2	Монтаж МОВО	бр	3	65,00	195,00
3	Монтаж подпорни изолатори – 35кV	бр	1	55,00	55,00
4	Монтаж излазна тръба о150мм-2,5м	бр	1	41,64	41,64
5	Монтаж РЛЗ	бр	2	55,00	110,00
6	Монтаж заземителна шина 30/3мм	л.м.	8	3,60	28,80
7	Монтаж дървени скоби	бр	3	17,50	52,50
8	Монтаж дребна стоманена конструкция	кг	35	7,80	273,00
II	**М и С**				
1	Разединител РОМзК-20/400	бр	1	880,00	880,00
2	МОВО – 20кV	бр	3	85,60	256,80
3	РЛЗ	бр	2	53,50	107,00
В	**Монтаж кабел 20кV**				
1	Трасиране кабелна линия	км	0,184	750,00	138,00
2	Направа шурфове	бр.	4	38,50	154,00
3	Направа изкоп 1.1/0,4м	м	184	12,80	2355,20
4	Монтаж крайна кабелна глава на кабел 20кV-95мм2, за открит монтаж (трифазна система)	бр.	2	320,00	640,00
5	Монтаж МОВО/на въвода на ТП/	бр.	3	75,00	225,00
6	Монтаж кабел към съоръжение – 50мм2	бр.	6	12,20	73,20
7	Монтаж кабел 20кV към ЖР стълб – ед.дължина	м	18	3,85	69,30
8	Изтегляне и полагане кабел 20кV в изкоп–ед.д.	м	639	2,90	1853,10
9	Доставка кабел NA2xS(F)2Y 1x50мм2 – 20кV	м	657	14,91	9795,87
10	Ел.проби на кабел 20кV (едно жило)	бр.		45,00	0,00
	Част КИПиА (SCADA)				
1	Доставка и монтаж на Табло Автоматика с размери 1000/800/300 за силово и оперативно захранване и управление на помпа	бр.		632,16	0,00
1.1.	Главен прекъсвач 3P 160A	бр.		215,00	0,00
1.2.	Автоматичен прекъсвач 1P 16A	бр.		8,60	0,00
1.3.	Автоматичен прекъсвач 1P 6A	бр.		8,60	0,00
1.4.	Автоматичен прекъсвач 1P 1A	бр.		8,60	0,00
1.5.	Моторна защита MS495-75 57-75A	бр.		225,32	0,00
1.6.	Контактор лят корпус 230V/1P 20A	бр.		24,94	0,00
1.7.	Контакт за монтаж на DIN шина	бр.		10,32	0,00
1.8.	Осветително тяло за монтаж в табло	бр.		37,84	0,00
1.9.	Реле 230V /2P	бр.		10,32	0,00
1.10.	Ключ 3P за монтаж на DIN шина	бр.		12,90	0,00
1.11.	AL. Кабелни обувки150мм²	бр.		0,86	0,00
1.12.	Редови клеми 150мм² синя	бр.		12,04	0,00
1.13.	Редови клеми 95мм² заземителна	бр.		10,32	0,00
1.14.	Редови клеми 35мм² беж.	бр.		8,60	0,00
1.15.	Редови клеми 35мм² заземителна	бр.		8,60	0,00
1.16.	Редови клеми 2,5мм² беж.	бр.		0,86	0,00

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1.17.	Редови клеми 2,5мм² синя	бр.		0,86	0,00
1.18.	Редови клеми 2,5мм² заземителна	бр.		0,86	0,00
1.19.	Щуцер PG48	бр.		0,86	0,00
1.20.	Щуцер PG36	бр.		0,86	0,00
1.21.	Щуцер PG21	бр.		0,86	0,00
1.22.	Щуцер PG16	бр.		0,86	0,00
1.23.	Щуцер PG13,5	бр.		0,86	0,00
2	Доставка и монтаж на Устройство за плавен пуск 37kW с вградена защита по максимален ток	бр.		1290,45	0,00
3	Доставка и монтаж на система за дистанционно упраление и пренос на данни "Аква2000" /или подобна/, окомплектована с нивомери и автономно захранване	бр.		4164,94	0,00
4	Доставка и монтаж на кабели и кабелни аксесоари ШКПТ/H07RN-F 4x35 мм2, аксесоари за укрепване	м		18,82	0,00
5	Доставка и монтаж на кабел LiYCY2x0,75 и кабелни аксесоари	м		2,75	0,00
6	Доставка и монтаж на GSM карти	бр.		22,87	0,00
7	Пуск в експоатация	бр.		1039,00	0,00
8	72 часови проби	бр.		795,00	0,00
9	Направа на изкоп за фундамент	м.куб.		35,00	0,00
10	Доставка и полагане на бетон за фундамент за монтаж на табло	м.куб.		161,23	0,00
11	Доставка и монтаж на метална конструкция	кг		7,80	0,00
	Част Вертикална планировка				
	Земни работи				
1	Изкопаване на земни маси	m³		8,00	0,00
	Трошенокаменна настилка - 40cm				
1	Трошенокаменна фракция(филц) – 10cm	m³		44,60	0,00
2	Полагане на несортирани едрозърнести минерални материали; E=250MPa, БДС EN 13043:2005/AC:2005 - 30cm	m³		44,60	0,00
	Авторски надзор			**4950,00**	

СУМА: **196947,18**

ДДС 20%: **39389,44**

ОБЩО ВСИЧКО: **236336,61**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

/инж. Биляна Иванова/ / инж. Елена Григорова/ /Стефан Стев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА“ – I-ВИ ЕТАП – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/“, ОБЩИНА ШУМЕН“

№ е-ЗОП 2021-0006-2 / 16.04.2021 г.

Днес, ... 2021 г., в гр. Шумен, между:

ОБЩИНА ШУМЕН, с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, Булстат: 000931721, представлявана от Любомир Христов - кмет, действащ чрез инж. Боян Тодоров – заместник-кмет по строителство и екология, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г. на Кмета на Община Шумен, наричан по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** – от една страна,

и

„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД , ЕИК 204257528, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Черни връх“ № 59А представлявано от Стефан Тотев в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** – от друга страна,

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение за определяне на изпълнител № ЗОП D4682334/15.03.2021 г., за процедура открита с Решение № D84950/20.01.2021 г ,с Уникален номер в регистъра на АОП № 00138-2021-0006 се сключи настоящият договор за следното:

CPV код по Общия терминологичен речник на обществените поръчки: 45231300

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект и изпълнение на СМР за обект: **„ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА“ – I-ВИ ЕТАП – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/“, ОБЩИНА ШУМЕН“**

Чл.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по чл. 1 ал. 1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1. Общата цена на договора е в размер на **374 057,35** (триста седемдесет и четири хиляди петдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки) лева без включен ДДС и **448 868,82** (четиристотин четиридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева с включен ДДС (наричана по-нататък „**Цената**“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3, както следва:

№	„РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА“ – I-ВИ ЕТАП – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦП6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/“, ОБЩИНА ШУМЕН“	Стойност в лева без вкл. ДДС
1.	Разходи за изработване на инвестиционен проект	29 700,00
2.	Разходи за изпълнение на СМР	339 407,35
3.	Разходи за извършване на авторски надзор	4 950,00
	ОБЩО:	**374 057,35**

2.2. *(Изм. съгласно чл. 112, ал. 4 изречение второ от ЗОП и поради противоречие между записите в документацията на обществената поръчка и проекта на договор)* Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства, съгласно Споразумение № РД-02-30-39 от 20.11.2020 г. между МРРБ и Община Шумен. Предоставените средства от МРРБ са от тези за капиталови разходи по бюджета на министерството за 2020 г., програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл.116 от Закона за обществените поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.

2.4. В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на всички дейности по договора.

2.5. Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка към работния проект ще са окончателни и няма да се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за обществени поръчки.

2.6. В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и след неговото одобрение.

2.7. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

2.8. Изпълнените количества работи се изплащат по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове работи.

2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се удостоверява с двустранен протокол, въз основа на който се извършва плащане. До отстраняването им, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и не влече последици поради просрочване на плащането.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2.10. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети от Възложителя и са отразени в съответния акт на Консултанта. Всички плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени работи и дейности.

2.11. Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи правилно изготвени документи или достатъчни доказателства за правомерно извършен разход.

2.12. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на възложените работи по следния начин:

3.1. Авансово плащане в размер на 20% от общата Цена по чл. 2 – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след датата на подписване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя фактура за авансовото плащане. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всички междинни и/или окончателни плащания по договора.

3.2. Окончателно плащане за проектиране и съгласуване на работен проект се извършва в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Разрешение за строеж, след пропорционално приспадане на получения аванс и наличие на издадена оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

3.3. Междинни плащания за СМР се извършват в общ размер до 70% от Цената по чл. 2 в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на реално извършена дейност/работа, при условията на Договора и след пропорционално приспадане на получения аванс и наличие на издадена оригинална фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

3.4. Окончателно плащане за СМР – остатъка след приспадане на всички извършени междинни и авансови плащания за СМР, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от приемане изпълнението на реално извършена дейност/работа, при условията на Договора и след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи) и срещу издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

3.5. Окончателно плащане за авторски надзор - след пропорционално приспадане на получения аванс, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от приемане изпълнението на предмета на договора, при условията на чл.9 от Договора и след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи) и срещу издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 4. (1) Междинни плащания по този Договор, се извършва въз основа на следните документи:

4.1. За Работен проект - Разрешение за строеж и оригинална фактура издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

4.2. За изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на обекта,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта.

– Действително извършени СМР съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект, при наличие на подписани констативни протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи и издадена фактура.

– оригинална фактура за дължимата сума от Цената, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.3. За упражняване на авторски надзор:

- подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи);

- при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

Чл. 5. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши директно плащане към подизпълнителя при условията на чл.66, ал.7-11 от ЗОП.

Чл.6. За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП

Чл. 7.1. Всички плащания по този Договор се извършват чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК**
BIC: **UNCRBGSF**
IBAN: **BG52UNCR70001516849244**

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл. 9.1. Срока за изготвяне на инвестиционен проект и срока за изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта възлиза на **80** (календарни дни), разпределен както следва:

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“: **10** (десет) календарни дни от стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на всички необходими документи за целите на проектирането и е до предаване на изготвения проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на работния проект не включва времето за съгласуване на изготвения проект с компетентните органи/лица и експлоатационните дружества и срокът за извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на обекта на Възложителя е **70** (седемдесет) календарни дни, считано от датата от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

3. Срок за упражняване на авторски надзор - от подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и приключва с подписването на Констативен акт за

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

установяване годността за приемане на строежа - Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

9.2. Изпълнението на договора може да бъде спирано и се допуска при възникване на обстоятелства, които препятстват напълно изпълнението на задълженията на страните по договора и не се дължат на тяхно виновно поведение, включително в случаите, когато периодите на съгласувания и одобрения от трети (външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) страни продължат извън законоустановените срокове. Спирането се удостоверява с тристранен протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето упражняващо ролята на Консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ за целите на Договора („КОНСУЛТАНТ"), в който подробно се описват причините за спирането. Сроковете по ал.1 на този член спират да текат през времето, през което изпълнението е било напълно възпрепятствано. Възобновяването на изпълнението, вкл. на срока за изпълнение, също се удостоверява с тристранен протокол.

9.3. Допустимо е срокът за изпълнение да бъде спрян по реда на предходната алинея 9.2. и в случай, че изпълнението на задълженията на страните по договора не е препятствано напълно, но с оглед конкретния случай, задълженията, чието изпълнение е препятствано, се отразяват на цялостното изпълнение на работите по договора (задължението/ята са от такъв характер, че, макар да е възможно извършването на отделни второстепенни дейности и изпълнението на други задължения по договора, без изпълнение на това конкретно задължение е невъзможно поради технологични причини по-нататъшното изпълнение на работите по договора или цялостно приключване на работата).

9.4. В случаите по ал. 9.2. и ал.9.3., срокът за изпълнение се измества във времето съобразно периода, през който изпълнението е било спряно.

9.5. В случаите на спиране на строителството съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) се прилага предвидения в закона ред. Отражението на такива спирания върху сроковете за изпълнение по този договор се разглежда за всеки отделен случай, с оглед причините за спиране и съобразно разпоредбите на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове.

Чл. 10. Мястото на изпълнение на Договора е на територията на град Шумен, кв. Мътница.

IV. ГАРАНЦИИ

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно **11 221,72** (единадесет хиляди двеста двадесет и един лева и седемдесет и две стотинки) лева („**Гаранцията за изпълнение**"), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: **„Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Шумен**
BIC: **IABGBGSF**
IBAN: **BG56IABG74773300586600**

Чл. 13.1. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. *(Изм. съгласно чл. 112, ал. 4 изречение второ от ЗОП)* да бъде със срок на валидност 60 (шестдесет) дни по-дълъг от датата на подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи). При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

13.2. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14.1. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. *(Изм. съгласно чл. 112, ал. 4 изречение второ от ЗОП)* да бъде със срок на валидност 60 (шестдесет) дни по-дълъг от датата на подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи).

14.2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 15.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва:

15.1.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 12 от Договора, до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи).);

15.1.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи);

15.1.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на [застрахователната полица/застрахователния сертификат] на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение №16, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи).

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 60 (шестдесет) дни след Датата на влизане в сила и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора, от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 20 (двадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, посочени в договора;

2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на изпълнения предмет на Договора

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

23.1.във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва императивните разпоредби на действащата нормативна уредба, регламентиращи задълженията на строителя и проектанта, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на дейностите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на Договора, определен в този договор;

23.2. да изработи работен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Техническата спецификация и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

23.3. да представи работен проект в 5 (пет) екземпляра на хартиен и 1 (един) на електронен носител.

23.4. при изпълнение на възложените строително-монтажни работи да спазва одобрения работен проект и изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности.

23.5. да се снабди с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта

23.6. да поддържа строителната площадка и частите от обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните площадки

23.7. съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за собствена сметка;

23.8. да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР, за които са представени съответни сертификати за качество и декларации за съответствие. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти.

23.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло;

23.10.да достави, монтира и осъществи пуск на оборудване, техника и съоръжения на инсталации, съгласно изискванията на Техническата спецификация;

23.11. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

23.12. да носи отговорност за защита от вандализъм, кражба и злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване от самото начало и до завършване на работата по договора;

23.13. да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба №3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и да го предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при поискване – на контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация

23.14. своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

23.15. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, ако такива са направени;

23.16. да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или строителния надзор.;

23.17. да упражнява авторски надзор в съответствие с приложимата нормативна уредба, като при приключване на дейностите по авторски надзор да представи доклад за извършената работа.

23.18. поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

23.19. да носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия;

23.20. след приключване на СМР и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа да изчисти строителната площадка и възстанови околното пространство (приведено в проектния вид).

23.21.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. В срок до 7 (*седем*) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП].(*ако е приложимо*)

<u>Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</u>

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

24.1. във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба

24.2. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

24.3. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всякаква информация, свързана с установена нередност и/или измама, както и с извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** последващи действия в случаи на установена нередност и/или измама;

24.4. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

24.5. при установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или доставеното оборудване да иска отстраняването на същите, а в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да приеме изпълнението.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

25.1. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

25.2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба;

25.3. в срок от 3 (три) дни от сключване на договора с избрания консултант, който ще упражнява строителен надзор на обекта, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за представители на Строителния надзор и Възложителя, които ще подписват всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

25.4. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с Протокол обр. № 2 (и/или обр. № 2а когато е приложимо) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и да осигури свободен достъп до обекта съгласно одобрения от него график.

25.5. предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цялата необходимата изходна информация за точното и качествено изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

25.6. да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на Договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ЗАПОВЕДНА КНИГА НА СТРОЕЖА.

Чл. 27.1. Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работния проект и изпълнените строително - монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни протоколи и други, се удостоверяват с подписване на съответните документи, както следва:

27.1.1. За отчитане на проектантските дейности (проектиране и авторски надзор) по договора Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в деловодството на Община Шумен придружени с пълен опис за обекта, както следва:

т.1. работен проект с обем и в съответствие с действащата Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и техническата спецификация - 5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител.

т.2. Доклад/и за изпълнения авторски надзор - 2 (два) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител;

т.3. Приемането на работния проект се извършва с приемо-предавателен протокол , подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

27.1.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

27.1.3. Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от КОНСУЛТАНТА.

27.1.4. За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

27.1.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителя/-лите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

27.2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по договора.

27.3 В случаите по предходната алинея, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, не по-кратък от 5 (пет) работни дни, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи работата си;

б) да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата

в) да поиска намаляване на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

27.4. Отстраняване за сметка на Изпълнителя са евентуални недостатъци в проекта, установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите.

27.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качество на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок. Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и предложението на участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.

27.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за целия период на гаранционния срок да поправи всяка некачествено изпълнена работа и/или скрит дефект, за която има надлежно съставен протокол за констатация. Констатирането на некачествено изпълнени работи и/или на скрити дефекти през гаранционния срок се извършва чрез подписването на протокол за констатация между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или надлежно упълномощени от тях лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за оглед и за подписване на протокол в рамките на 1 /един/ работен ден след получаване на писмено искане за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Искането може да бъде изпратено на хартия или по електронен път, на посочените в настоящия договор данни за контакт, като получаването се удостоверява с подпис или с потвърждение за получено писмо по електронната поща. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения срок, протоколът се подписва от двама свидетели и нарушението се счита за установено. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани констатираното некачествено изпълнение и/или скрити дефекти в срок от 7 /седем/ работни дни от съставянето на протокола, ако това е технологично възможно. Ако ИЗЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на констатирания дефект или не представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аргументирано становище и план за поправяне на некачествено изпълнени работи и/или за отстраняване на скрити дефекти в посочения в предишното изречение срок, последният има право да организира самостоятелно изпълнението на тези задължения за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като задържи направените разходи от предоставената гаранция за изпълнение, а ако нейният размер не е достатъчен - да иска възстановяването на направените разходи по съдебен ред.

27.7. Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

27.8. Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

27.9. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не иска да изпълни предписание или заповед на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **КОНСУЛТАНТА,** той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

Чл. 28. В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или **КОНСУЛТАНТЪТ** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.

VII. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 29.1. За изпълнението на дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с изискванията на Документацията за участие и офертата на изпълнителя.

29.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя лицата по ал.1 без предварително писмено съгласие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

29.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възрази срещу промяната на одобрено лице само въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предложи промяна на одобрените лица за изпълнение на договора в следните случаи:

1. при смърт, заболяване или злополука;

2. когато е наложителна промяна на лице по други причини, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди *(например: при напускане, лишаване от свобода и др.).*

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи писмено мотивирано искане за промяна на одобрено лице, посочено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на предмета на договора, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че това лице не действа ефективно или не изпълнява задълженията си съгласно договора.

Чл. 32. В случаите, когато одобрено лице, посочено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** трябва да бъде променено, новото лице трябва да притежава квалификация и опит, съответстващи на тези на освободеното лице.

Чл. 33. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да осигури лице, което да отговаря на условията на документацията за обществената поръчка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приеме предложената промяна, при условие, че тя няма да доведе до невъзможност за изпълнение на договора.

VIII.САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 34. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и нула пет на сто) от Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от Стойността на съответната дейност.

Чл. 35.1. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** посочени в Техническата спецификация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

35.2. При некачествено, неточно и/или частично извършване на СМР освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойки в размер на 5% /пет процента/ от стойността на некачественото, неточното и/или частично извършените.

35.3. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

Чл. 37. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 38.1. Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛ/.

37.2. Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 39.1. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

39.2. За целите на този договор страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от Техническите спецификации и Техническото предложение.

Чл. 40.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на Договора вреди.

40.2. Всяка една от страните има право да прекрати настоящия договор с едностранно едномесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна.

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички разработки и доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на Договора.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнената и приета по установения ред работа.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 43.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

43.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 44. При изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл.115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 45.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**"). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

45.2. С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

45.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

45.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 47.1. Страните се съгласяват, на основание чл.42, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

47.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

47.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 5*(пет)*дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

47.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 50.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

50.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

50.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

50.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

50.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

50.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Измама

Чл. 51. По смисъла на настоящия договор **„измама“** е всяко умишлено действие или бездействие по отношение на разходите, свързано с:

1. използването или предоставянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства;
2. прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, посочени в т. 1;
3. разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

Конфликт на интереси

Чл. 52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е получило и няма да му бъде предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия договор или от неговото възлагане.

Чл. 53.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

53.2. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функции във връзка с изпълнението на договор, от което и да е лице, е изложено на риск, поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 54. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 55.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

55.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните, които ще упражняват контрол по изпълнението на този договор са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17
Лице за контакт: инж. Биляна Иванова – Гл. експерт ЕТЕЕ, Ръководител на екипа; b.ivanova@shumen.bg
Георги Георгиев – Гл. специалист „Контрол на строителството“; g.georgiev@shumen.bg
инж. Илияна Бонева – Външен експерт

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: .....
Тел.: .....
Факс: .....
e-mail: .....
Лице за контакт: .....

55.3. За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

53.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

53.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 56. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 57. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 58. Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Приложения:

Чл. 59. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 60. *(Изм. съгласно чл. 112, ал. 4 изречение второ от ЗОП)* Във връзка с чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги страните се приемат, че правната сила на електронния подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
Инж. Боян Тодоров
зам.-кмет по строителство и екология,
упълномощено лице по смисъла на
чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно
Заповед № РД-25-862/20.04.2016 г. на
Кмета на Община Шумен

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Стефан Тотев
Изпълнителен директор
„ДЖИ ПИ ГРУП" АД

Росица Матеева
Началник отдел „Вътрешно бюджетно счетоводство"

Съгласували:
инж. Валентина Йорданова
Директор на дирекция УТ

Десислава Петрова
Директор на дирекция

инж. Биляна Иванова
Гл. експерт ЕТЕЕ

Георги Георгиев
Гл. специалист „Контрол на строителството"

инж. Илияна Бонева
Външен експерт

Цвета Николова
Ст. юрисконсулт ЗОП

Съставил:
Михаела Маринова
Ст. специалист ЗОП

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА