

Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка

Име на кандидата: Община Шумен					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>Реконструкция речно корито р.Салманска / Корекция речно корито</b>				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	540,00		
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=10CM <<03-01-001>>	м3	27,00		
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ОСНОВА ОТ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА d=15CM <<03-01-001>>	м3	217,50		
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	244,50		
5	ПРЕВОЗ З. ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	244,50		
6	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) <<03-01-006>>	м3	217,50		
7	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДОЛЕН ПЛАСТ(БИНДЕР) С ДЕБ. 4 СМ.	м2	270,00		
8	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ(ПЛЪТНА СМЕС) С ДЕБ. 4 СМ	м2	270,00		
9	ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКЕТИ С МИНЕРАЛБЕТОН <<03-01-008>>	м3	54,00		
10	ИЗКОП С БАГЕР ЗА КОРЕКЦИЯ РЕЧНО КОРИТО <<01-04-026>>	м3	13 397,78		
11	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИИ РЕКИ И ДЕРЕТА РЪЧНО <<01-05-048>>	м3	1 488,64		
12	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	19 054,62		
13	ПРЕВОЗ З. ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	19 054,62		
14	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ГАБИОНИ <<01-05-003>>	м3	1 110,00		
15	ПРЕВОЗ З. ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	1 420,80		
16	УКРЕПВАНЕ С ГАБИОНИ 1.00/1.00/1.00	м3	1 110,00		
17	КОРЕКЦИЯ СЪС СТОМАНОБЕТОНОВИ П ЕЛЕМЕНТИ СВ. ОТВОР 3.70/1.20 L=1.00	м	131,00		
18	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	мсм	10,00		
19	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 Вв ФИЛЦОВ В ДЮКЕРИ,КАНАЛИ И ДР.- БПОМПА ЗА ОБЛИЦОВКА КОРИТО <<04-07-0213>>	м3	48,00		
20	ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ПОД БЕТОН <<03-01-009>>	м3	64,00		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ Ф5 20/20	м2	320,00		
22	ПРЕДПАЗНА ОГРАДА С ЕДИН.ЛЕНТА БЕЗ БЕТОНИРАНО СТЬЛБЧЕ	м	240,00		
23	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	48,00		
24	<b>Реконструкция речно корито р.Салманска / Плочест водосток при км.1+292.82</b>				
25	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	138,91		
26	ИЗКОП ЗА ПЪТНИ И ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ В НЕУКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=или<2М - РЪЧНО <<01-05-029>>	м3	15,44		
27	ПРЕВОЗ З. ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	197,57		
28	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10-ПОДЛОЖЕН, РАДИЕ, ВТОК И ОТТОК <<02-07-002>>	м3	6,93		
29	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002 <<02-06-002>>	кг	402,00		
30	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	47,00		
31	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10-ПОДЛОЖЕН, РАДИЕ, ВТОК И ОТТОК <<02-07-002>>	м3	16,45		
32	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 Вв 0.8 ЗА ФУНДАМЕНТИ,СТЕНИ И КРИЛА <<02-07-037>>	м3	50,07		
33	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 Вв 0.6 ЗА ТРОТОАРНИ БЛОКОВЕ И КУСИНЕТ <<03-01-001>> <<03-01-001>>	м3	8,40		
34	ВРЪХНИ К-ЦИИ НА СГЛ.И ПЛОЧЕСТИ ВОДОСТОЦИ С ОБИКН.СТБЕТ.ЕЛЕМЕНТИ С L 5М <<03-01-001>>	м2	56,00		
35	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф 63/56ММ ЗА КОМУНИКАЦИИ	м	12,00		
36	ПРЕДПАЗНА ОГРАДА С ЕДИН.ЛЕНТА БЕЗ БЕТОНИРАНО СТЬЛБЧЕ	м	12,00		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРАПЕТ С Н=1.10М	м	12,00		
38	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН ЗА УСТОИ И КРИЛА <<02-221 СЕК>>	м2	92,07		
39	ПОЛАГАНЕ ИЗРАВНИТЕЛЕН БЕТОН В20 Вв0.8, d=10 СМ В/У СЪОРЪЖЕНИЯ - РЪЧНО	м2	42,00		
40	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА - 3 ПЛАСТА <02-28-047>>	м2	56,02		
41	ХОРИЗОНТАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ	м2	42,96		
42	НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗАД УСТОИ И КРИЛА	м3	169,50		
43	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	86,05		
44	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДОЛЕН ПЛАСТ(БИНДЕР) С ДЕБ. 4 СМ.	м2	71,40		
45	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ(ПЛЪТНА СМЕС) С ДЕБ. 4 СМ	м2	71,40		

46	<b>Реконструкция речно корито р.Салманска / Плочест водосток при км.1+779.31</b>			
47	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	173,57	
48	ИЗКОП ЗА ПЪТНИ И ЖП СЪОРЪЖЕНИЯ В НЕУКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=или<2М - РЪЧНО <<01-05-029>>	м3	15,29	
49	ПРЕВОЗ 3. ПОЧВИ ДО 5 КМ	м3	188,86	
50	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10-ПОДЛОЖЕН, РАДИЕ, ВТОК И ОТТОК <<02-07-002>>	м3	10,23	
51	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002	кг	487,00	
52	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 <<02-06-003>>	кг	47,00	
53	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10-ПОДЛОЖЕН, РАДИЕ, ВТОК И ОТТОК <<02-07-002>>	м3	23,95	
54	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 Вв 0.8 ЗА ФУНДАМЕНТИ,СТЕНИ И КРИЛА <<02-07-037>>	м3	66,08	
55	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 25 Вв 0.6 ЗА ТРОТОАРНИ БЛОКОВЕ И КУСИНЕТ <<03-01-001>> <<03-01-001>>	м3	9,42	
56	ВРЪХНИ К-ЦИИ НА СГЛ.И ПЛОЧЕСТИ ВОДОСТОЦИ С ОБИКН.СТБЕТ.ЕЛЕМЕНТИ С L 5М <<03-01-001>>	м2	69,00	
57	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC Ф 63/56ММ ЗА КОМУНИКАЦИИ	м	20,00	
58	ПРЕДПАЗНА ОГРАДА С ЕДИН.ЛЕНТА БЕЗ БЕТОНИРАНО СТЬЛБЧЕ	м	10,00	
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРАПЕТ С Н=1.10М	м	10,00	
60	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН ЗА УСТОИ И КРИЛА <<02-221 СЕК>>	м2	117,48	
61	ПОЛАГАНЕ ИЗРАВНИТЕЛЕН БЕТОН В20 Вв0.8, d=10 СМ В/У СЪОРЪЖЕНИЯ - РЪЧНО	м2	60,00	
62	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА - 3 ПЛАСТА <02-28-047>>	м2	76,42	
63	ХОРИЗОНТАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СЪОРЪЖЕНИЯ	м2	60,80	
64	НАСИП ОТ ТРОШЕН КАМЪК ЗАД УСТОИ И КРИЛА	м3	244,50	
65	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	109,68	
66	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДОЛЕН ПЛАСТ(БИНДЕР) С ДЕБ. 4 СМ.	м2	121,60	
67	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ(ПЛЪТНА СМЕС) С ДЕБ. 4 СМ	м2	121,60	
68	<b>Реконструкция речно корито р.Салманска / Праг при км.0+250</b>			
69	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИИ РЕКИ И ДЕРЕТА РЪЧНО <<01-05-048>>	м3	20,73	
70	КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ d>15СМ <<02-05-014>>	м2	42,60	
71	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 Вв 0.8 ЗА ФУНДАМЕНТИ,СТЕНИ И КРИЛА <<02-07-037>>	м3	8,55	
72	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	8,55	
<b>ВСИЧКО:</b>				

Подпис:  
печат