

## ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

### За извършване на бетонови и арматурни работи

При извършване на бетонови и арматурни работи да се има предвид следното:

- Бетоновите работи се извършват с цел укрепване на основи, стени и др.
- При изпълнението да се подпират стоманобетоновите плочи, стоманобетоновите греди и пиластри с дървени или стоманени подпори, за да се поеме вертикалното натоварване
- Укрепванията да се изпълняват съгласно чертежи, осигурени от възложителя, под ръководството на проектант- конструктор.
- Приготвянето и полагането на бетона да става съгласно указанията, предвидени в Правилника за извършване и приемане на бетонови работи.
- Заготовката и монтажа на армировката и заваръчните работи се осъществява съгласно правилника за извършване и приемане на строителните работи.
- Строителните работи да се ръководят от компетентно техническо лице
- Ремонтните работи се изпълняват с материали на изпълнителя отговарящи на БДС и придружени със сертификат.
- При нанасяне на щети по вина на изпълнителя, същият се задължава да възстанови за своя сметка на 100% всичко повредено или изчезнало.
- Всички работници на изпълнителя да бъдат инструктирани по ТБТ и стриктно да спазват правилата по охраната на труда и противопожарните изисквания по време на ремонта.
- При желание за работа в почивните дни от страна на изпълнителя да се вземе съгласието на инвеститора.

След извършване на ремонтните работи обектите да бъдат почистени от строителните отпадъци, като същите се изхвърлят на регламентираните за тази цел места.

**Разплащането на извършените и приети СМР ще се извърши в срок от 120 кал.дни, считано от датата на приемане на извършените дейности и представяне на съответните финансови документи.**