

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" В ОДЗ И ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА"
гр. Шумен

№	вид СМР	м-ка	к-во	ед. цена	Стойност
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
1	РЪЧЕН ИЗКОП	м3	19,63		
2	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ З.П. СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ.	м3	19,63		
3	НАПРАВА НА КОФРАЖ	м2	104,92		
4	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ЩУРЦОВЕ В СУТЕРЕН	м2	3,80		
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2	кг	1801,74		
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15	м3	26,45		
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН В10 ЗА БОРДЮРИ	м3	3,50		
8	КЪРТЕНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ СТЕНИ ПРИ АНГЛ. ДВОРОВЕ	м3	3,75		
9	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО СТЕНИ	м2	10,00		
10	ПОДЗИЖДАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ НА СТРАНИЦИ ОТВОРИ МЕЖДУ СТАРА И НОВА СГРАДА	м	19,80		
АРХИТЕКТУРНА					
1	ПРЕВОЗ СТРОИТ.ОТПАДЪЦИ НА 11 КМ.	м3	3,74		
2	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	130,00		
3	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	213,55		
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ГИПСОКАРТОННИ ПЛОСКОСТИ	м2	410,00		
5	МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ НА ЮГОЗАПАДНА СЪЛБИЩНА КЛЕТКА ЗАД ОКАЧЕНА ФАСАДА	м2	198,60		
6	СТРУКТОРНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЧЕЛА СЪЛБИЩНИ РАМЕНА ВКЛ. ПОДМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВКА	м2	8,55		
7	ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ЗА НАСТИЛКИ	м	33,00		
8	ЛАЙСНИ ПО СЪПАЛА	м	225,50		
9	РВС ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС - ВЪНШНИ	м	107,51		
10	ДОБАВКА ЗА ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА НАД 2СМ ЗА ПОДОВЕ	м2	500,00		
11	ПРЕПОДЛИВАНЕ СЪПАЛА	м	123,20		
12	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА 100	м2	32,25		
13	МАЗИЛКА ПО СТЕНИ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	м2	32,25		
14	САМОРАЗЛИВНА ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ПОД НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ С ДЕБЕЛИНА ДО 1 СМ	м2	938,00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ	бр.	2,00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕГРАДНА АЛУМИНИЕВА ОСТЪКЛЕНА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА	м2	9,01		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ, ДИМОУПЛЪТНЕНИ С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI60	бр.	22,00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ, ДИМОУПЛЪТНЕНИ С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI90	бр.	7,00		
19	АВТОМАТИ ЗА ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ	бр.	29,00		
20	АВТОМАТИ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ЗАТВАРЯНЕТО	бр.	4,00		
21	АНТИ-ПАНИК БРАВА ЗА ВХОДНА ВРАТА	бр.	3,00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ СЪЛБИЩА	м	6,00		
23	НАПРАВА НА ДЪРВЕНИ КОРНИЗИ НА КАПАНДУРИ ПО ШАБЛОН	бр.	10,00		
24	ДЕКОРАТИВНИ ЩУРЦОВЕ ОТ МЕДНА ЛАМАРИНА ПО КАПАНДУРИ	бр.	10,00		
25	НАПРАВА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОД ОБШИВКА МЕДНА ЛАМАРИНА ПО КУПОЛООБРАЗНИ КАПАНДУРИ	м2	84,00		
26	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ КОМАРНИЦИ	м2	48,90		
27	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	80,10		
ЧАСТ ВИК					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК	бр.	12,00		
2	ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ ПО БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ЗА ВИК И ЕЛ	бр.	28,00		

3	ШАПКИ ОТДУШНИЦИ ЗА ВИК	бр.	14,00		
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕВАКУАЦИОННО	бр.	42,00		
	ЧАСТ ОИВ				
1	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ С Ф1" И 25/32ММ	м	4,00		
2	БОЙЛЕР 1000 Л.	бр.	1,00		
3	ХИДРАВЛИЧНИ ПРОБИ И РЕГУЛИРАНЕ	м	1821,00		
4	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	112,00		
	ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА СРЕБРИСТ СМЪРЧ С Н=1,50М	бр.	3,00		
2	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НА КАТАЛПА ШКОЛУВАНА С Н=2,00М ДО 2,50М	бр.	3,00		
3	ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА БРЕЗА С Н=1,80-2,00М	бр.	2,00		
4	ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ "МАЙСКИ СНЯГ"- 2 ГОДИШНИ	бр.	50,00		
5	ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ "ПТИЧЕ ГРОЗДЕ"- 2 ГОДИШНИ	бр.	560,00		
6	ПОДРАВНЯВАНЕ ТЕРЕНА ЗА ЗАТРЕВЯВАНЕ	м2	580,00		
7	ДОСТАВКА НА ХУМОСНА ПРЪС	м3	58,00		
8	РАЗНАСЯНЕ НА ХУМУСНА ПРЪС С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50 М	м3	58,00		
9	ЗАТРЕВЯВАНЕ ТРЕВНИ ПЛОЦИ	м2	580,00		
10	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16/50	м	95,00		
11	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 16/35/50	м	33,00		
12	НАСТИЛКА С БЕТОНОВИ ПЕРФОРИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ	м2	38,40		
13	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА ВОДОМЕРНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 1.70/1.70	бр.	1,00		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ ПРИ РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ	м	15,30		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕНА ПРЕДПАЗЕНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 1,05 М (ОКОЛО ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ)	кг	900,00		
16	МЕТАЛНА ОГРАДА С Н=1,60	кг	3285,00		
17	МЕТАЛНА ПОРТАЛНА ВРАТА С РАЗМЕРИ 4,00/1,60	кг	192,00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕНИ РЕШЕТКИ АНГ.ДВОРОВЕ	кг	233,93		
19	ЛАКОВО БОЯДИСВАНЕ ПАРАПЕТИ И МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	м2	721,99		
20	НАПРАВА ШАПКИ ПО БОРДОВЕ НА АНГЛИЙСКИ ДВОРОВЕ С ГРАНИТОГРЕС И ПРЕПОДЛИВАНЕ НА СТЕНИТЕ	м	35,50		
	ВСИЧКО				
	ПЕЧАЛБА				
	ВСИЧКО С ПЕЧАЛБА				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО С ДДС				

Заб.: Възложителят ще заплаща действително извършените СМР дейности след доказване на количествата с подробна ведомост и подписан двустранен протокол, остойностен по единичните цени в предложението.