

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
избор на изпълнител за разработка на
тръжни процедури.

I. Видове процедури.

№ на Договора:	BG161PO001/1.1-12/2011/033
Наименование на проекта:	НОВ ДОМ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Продължителност на проекта:	16 месеца
Бенефициент:	Община Шумен

№	Вид процедура	Разпределен ие на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо)	Планиран а дата за обявяване на процеду- рата – индикати- вна	Планира -на дата отварян е на процеду- рата - индикат ивна

ЗОП

№	Д У С П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13													Месец/Год ина	Месец/Го дина					
	Д	У	С	П	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Бюджетно перо 2.2. Разходи за строително монтажни работи	Септемв ри 2012	Октомвр и 2012
	Стойност – 1 524 367,91 лв.																			
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Бюджетно перо 2.5 Разходи за авторски надзор	Септемв ри 2012	Октомвр и 2012
	Стойност – 15 000,00 лв.																			
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Бюджетно перо 2.6. Разходи за строителен надзор	Септемв ри 2012	Октомвр и 2012
	Стойност – 18 000,00 лв.																			
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Бюджетно перо 3.1 Разходи за оборудване, обзавеждане, съоръжения	Ноември 2012	Декемвр и 2012
	Стойност – 134 418,30 лв.																			

5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Бюджетно перо 4.1 Разходи за разпростран ение на информация и публичност	Август 2012	Септемв ри 2012
		Стойност – 11 590,00 лв.		
6	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Бюджетно перо 4.2 Разходи за одит	Септемв ри 2012	Октомвр и2012
		Стойност – 6 000.00 лв.		

Легенда:

Тип процедури

Д - Доставки

У - Услуги

С – Строителство

П - Конкурс за проект

Видове процедури:

1. Открита процедура
2. Ограничена процедура
3. Състезателен диалог
4. Процедура на договаряне с обявление
5. Процедура на договаряне без обявление

(Процедурите от т.1 до т.5 се осъществяват, когато обществените поръчки имат стойности без ДДС:

а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 400 000 лв.;

б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2;

и подлежат на задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП)

6. Открита процедура
7. Ограничена процедура
8. Състезателен диалог
9. Процедура на договаряне с обявление
10. Процедура на договаряне без обявление
11. Конкурс за проект

(Процедурите от т.6 до т.11 се осъществяват по реда на чл.14, ал.2 от ЗОП и подлежат на задължителен предварителен контрол от УО)

12. Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.3 от ЗОП.
13. Възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал.4 от ЗОП.

Тръжните книжа е необходимо да бъдат разработени с действащото законодателство в съответствие с приложеният препис от график за обществени поръчки, правилата на УО на ОПРР.

*** по позиция 1, 4 и 5 са приложени конкретни спецификации и количествени сметки.**

Технически спецификации за оборудване

Позиция	Вид на акти ва (дос тавк ата)	Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количест во
1	2	3	4	5
1	ЛЕГЛ О	ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница	бр.	6
2	ЛЕГЛ О	ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница	бр.	8
3	НОЩНО ШКАФЧЕ	подвижно, размери 40/40/50см	бр.	14
4	ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО	подвижно повдигащо устройство	бр.	2
5	БЮРО	с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см	бр.	14
6	ГАРДЕРОБ	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало	бр.	8
7	ГАРДЕРОБ	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало	бр.	6
8	СТОЛОВЕ ЗА БЮРА	С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА	бр.	14
9	ХОЛНА	с минимални размери ширина 60 см,	бр.	3

	МАС ИЧКА	дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали		
10	ХОЛНА ГАРНИТУРА	ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЪОЙЛ	бр.	3
11	ХОЛНА СЕКЦИЯ	секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см	бр.	3
12	ТЕЛЕВИЗОР	32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД	бр.	3
13	ЩОРИ	текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройството за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода	м2	112
14	КОМАРНИЦИ		м2	45
15	ШКАФЧЕТА за килера	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно	бр.	12
16	ШКАФЧЕТА за килера	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно	бр.	12
17	КУХИНСКА МАСА ЗА ХРАНЕ	с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см	бр.	1
18	СТОЛОВЕ ЗА ХРАНЕ	трапезни	бр.	14
19	ДИВАН	диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см	бр.	4

20	ДИВ АН	диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см	бр.	1
21	ХОЛ НА МАС ИЧК А, 60/12 0 см	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали	бр.	4
22	ГОТ ВАР СКА ЕЛЕ КТР ИЧЕ СКА ПЕЧ КА	ФУРНА И СТЪКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см	бр.	2
23	АСП ИРА ТОР	с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+	бр.	2
24	ХЛА ДИЛ НИК	с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+	бр.	2
25	КУХ НЕН СКИ ПЛО Т	с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см	м	8
26	КУХ НЕН СКИ ШКА ФЧЕ ТА	с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см	бр.	12
27	БАР ПЛО Т	с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см	м	7
28	БАР СТО Л	с механизъм за регулиране на височината	бр.	12
29	ПЕР АЛН Я СЪС СУШ ИЛН Я	ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборотата, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг.	бр.	2
30	ШКА Ф ЗА	от PVC с кош за мръсни дрехи, с	бр.	3

	ПЕР АЛН ОТО ПОМ ЕЩЕ НИЕ	размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см		
31	ГАР ДЕР ОБ за перс онал а	размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см	бр.	4
32	РАФ ЧЕТ А за помо щно поме щени е / общ киле р	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см	бр.	4
33	РЪК ОХВ АТК И ЗА БАН Я за деца с увре ждан ия	с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят	м	13,5
34	КОШ ЕТКА ЗА БАН Я	водоустойчива	бр.	3
35	ПОС ТАВК А ЗА БАН Я	подвижна, водоустойчива	бр.	3
36	ШКА ФЧЕ И АКС ЕСО АРИ ЗА БАН Я	шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук	бр.	3
37	ПАР АВА Н ЗА УЕД ИНЕ НИЕ	подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см	бр.	6
	ЛЕГЛ О	ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница	бр.	6

2	ЛЕГЛО	ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница	бр.	8
3	НОЩНО ШКАФЧЕ	подвижно, размери 40/40/50см	бр.	14
4	ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО	подвижно повдигащо устройство	бр.	2
5	БЮРО	с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см	бр.	14
6	ГАРДЕРОБ	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало	бр.	8
7	ГАРДЕРОБ	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало	бр.	6
8	СТОЛОВЕ ЗА БЮРА	С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА	бр.	14
9	ХОЛНА МАСИЧКА	с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали	бр.	3
10	ХОЛНА ГАРНИТУРА	ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЪОЙЛ	бр.	3
11	ХОЛНА СЕКЦИЯ	секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см	бр.	3
12	ТЕЛЕВИЗОР	32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД	бр.	3
13	ЩОРИ	текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройството за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода	м2	112
14	КОМАРНИЦИ		м2	45
15	ШКАФЧЕТА за килера	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно	бр.	12
16	ШКАФЧЕТА за килера	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно	бр.	12

	а			
17	КУХН ЕНСК А МАС А ЗА ХРАН ЕНЕ	с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см	бр.	1
18	СТОЛ ОВЕ ЗА ХРАН ЕНЕ	трапезни	бр.	14
19	ДИВА Н	диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см	бр.	4
20	ДИВА Н	диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см	бр.	1
21	ХОЛ НА МАС ИЧКА , 60/12 0 см	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали	бр.	4
22	ГОТВ АРСК А ЕЛЕК ТРИЧ ЕСКА ПЕЧК А	ФУРНА И СТЬКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ , ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см	бр.	2
23	АСП ИРАТ ОР	с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+	бр.	2
24	ХЛАД ИЛН ИК	с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+	бр.	2
25	КУХН ЕНСК И ПЛОТ	с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см	м	8
26	КУХН ЕНСК И ШКА ФЧЕТ А	с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см	бр.	12
27	БАРП ЛОТ	с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см	м	7
28	БАР СТОЛ	с механизъм за регулиране на височината	бр.	12
29	ПЕРА ЛНЯ СЪС СУШ ИЛН Я	ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборота, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг.	бр.	2

30	ШКА Ф ЗА ПЕРА ЛНОТ О ПОМ ЕЩЕ НИЕ	от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см	бр.	3
31	ГАРД ЕРОБ за персо нала	размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см	бр.	4
32	РАФЧ ЕТА за помо щно поме щени е / общ килер	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см	бр.	4
33	РЪК ОХВА ТКИ ЗА БАНЯ за деца с увре ждан ия	с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят	м	13,5
34	КОШ ЕТКА ЗА БАНЯ	водоустойчива	бр.	3
35	ПОС ТАВК А ЗА БАНЯ	подвижна, водоустойчива	бр.	3
36	ШКА ФЧЕ И АКСЕ СОА РИ ЗА БАНЯ	шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук	бр.	3
37	ПАРА ВАН ЗА УЕДИ НЕН НИЕ	подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см	бр.	6
	ЛЕГЛ О	ВИСОКО, ДЕТСКО, С ОРТОПЕДИЧЕН МАТРАК, с размери минимум 100/200 см, с ортопедична възглавница	бр.	6
2	ЛЕГЛ О	ДЕТСКО, С ОБИКНОВЕН МАТРАК, с размери 90/200 см, с чекмеджета под матрака, ортопедична възглавница	бр.	8

3	НОЩНО ШКАФЧЕ	подвижно, размери 40/40/50см	бр.	14
4	ПОВДИГАЩО УСТРОЙСТВО	подвижно повдигащо устройство	бр.	2
5	БЮРО	с размери: минимални ширина 60 см и дължина 100 см и с височина от 80 до 85 см, с чекмеджета; под него трябва да има осигурено свободно пространство с минимални размери: ширина 75 см, височина 77 см и дълбочина 50 см	бр.	14
6	ГАРДЕРОБ	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 180 с, 50% шкафчета и рафчета, с огледало	бр.	7
7	ГАРДЕРОБ	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина 120 см, 50% шкафчета и рафчета, с огледало	бр.	6
8	СТОЛОВЕ ЗА БЮРА	С МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА	бр.	14
9	ХОЛНА МАСИЧКА	с минимални размери ширина 60 см, дължина 160 см и височина 40 см, да не от чупливи/стъклени материали	бр.	3
10	ХОЛНА ГАРНИТУРА	ДИВАН с минимални размери ширина 80 и дължина 200 см и ФОТЪОЙЛ	бр.	3
11	ХОЛНА СЕКЦИЯ	секция с рафчета, чекмеджета и рафт за поставяне на телевизор, с размери: ширина от 30 до 60 см, дължина минимум 300 см и височина максимум 120 см	бр.	3
12	ТЕЛЕВИЗОР	32", LCD, Full HD, с DVB-T/C ТУНЕР (ЕФИРНА И КАБЕЛНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ), с USB ВХОД	бр.	3
13	ЩОРИ	текстилни, които да се почистват лесно и да не събират много прах, устройството за управление да е на височина от 40 до 120 см от нивото на пода	м2	97
14	КОМАРНИЦИ		м2	40
15	ШКАФЧЕТА за килера	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см, монтирани неподвижно	бр.	12
16	ШКАФЧЕТА за килера	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 180 см, монтирани неподвижно	бр.	13
17	КУХНЕНСКА	с размери ширина 100 см, дължина 540 см, височина на горния ръб максимум 85 см и височина на долния ръб на плота минимум 77 см	бр.	1

	МАС А ЗА ХРАН ЕНЕ			
18	СТОЛ ОВЕ ЗА ХРАН ЕНЕ	трапезни	бр.	14
19	ДИВА Н	диван двойка, с минимални размери: дължина 140 см и ширина 80 см	бр.	4
20	ДИВА Н	диван тройка, с минимални размери: дължина 200 см и ширина 80 см	бр.	1
21	ХОЛ НА МАС ИЧКА , 60/12 0 см	с размери ширина 60 см, дължина 120 см и височина минимум 40 см, да не от чупливи/стъклени материали	бр.	4
22	ГОТВ АРСК А ЕЛЕК ТРИЧ ЕСКА ПЕЧК А	ФУРНА И СТЬКЛОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, с ДЕТСКА ЗАКЛЮЧАЛКА, с ЦИФРОВ ТАЙМЕР СЪС ЗВУКОВ СИГНАЛ, височина на плота 80 см	бр.	2
23	АСП ИРАТ ОР	с ширина 60 см, с мощност минимум 500 куб. м/ч, двумоторен, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+	бр.	2
24	ХЛАД ИЛН ИК	с височина 140 см, с отделна горна камера, ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+	бр.	2
25	КУХН ЕНСК И ПЛОТ	с широчина 60 см, с дебелина масимум 5 см, като горния му ръб трябва да е на височина 80 см от нивото на пода; под него трябва да има минимум един участък свободно пространство за колене с минимални размери: дължина 75 см и дълбочина 50 см	м	8
26	КУХН ЕНСК И ШКА ФЧЕТ А	с размери дължина минимум 60 см, ширина максимум 60 и височина максимум 80 см	бр.	12
27	БАРП ЛОТ	с ширина 60 см, с дебелина максимум 5 см	м	7
28	БАР СТОЛ	с механизъм за регулиране на височината	бр.	12
29	ПЕРА ЛНЯ СЪС СУШ ИЛН Я	ЕНЕРГИЕН КЛАС А или А+, минимум 1000 оборотата, капацитет на пране минимум 5 кг. сухо пране, капацитет на сушене минимум 2,5 кг.	бр.	2
30	ШКА Ф ЗА ПЕРА ЛНОТ О ПОМ ЕЩЕ	от PVC с кош за мръсни дрехи, с размери: максимум широчина 60 см, дължина 60 см и височина 135 см	бр.	3

	НИЕ			
31	ГАРД ЕРОБ за персо нала	размери ширина минимум 40 см, дължина 60 см и височина минимум 180 см	бр.	4
32	РАФЧ ЕТА за помо щно поме щени е / общ килер	с размери ширина 60 см, дължина 60 см и височина 200 см	бр.	4
33	РЪК ОХВА ТКИ ЗА БАНЯ за деца с увре ждан ия	с диаметър от 3,2 до 3,8 см, ИНОКС/неръждавейки, разстоянието им до стената трябва да е 4 см, трябва да са монтирани хоризонтално на височина 90 см от нивото на пода, така че сглобките да не се въртят	м	13,5
34	КОШ ЕТКА ЗА БАНЯ	водоустойчива	бр.	3
35	ПОС ТАВКА ЗА БАНЯ	подвижна, водоустойчива	бр.	3
36	ШКА ФЧЕ И АКСЕ СОА РИ ЗА БАНЯ	шкафче с огледало, сапунерка, закачалка, поставка за тоалетна хартия, четка за тоалетна чиния, поставка за четки за зъби и кошче за боклук	бр.	3
37	ПАРА ВАН ЗА УЕДИ НЕН ИЕ	подвижен, с височина минимум 150 см и дължина минимум 350 см	бр.	7

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМРПО ПРОЕКТА

КВ.360 а / КОНСТРУКЦИИ		
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	821,73
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО	м3	608,32

ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО	м3	213,41
ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>>	м3	164,16
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008>>	м3	204,00
ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХИ d=или<0.10ММ	м2	510,00
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>>	м3	39,65
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15- ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>>	м3	94,80
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 - КОЛОНИ <<02-07-021>>	м3	15,92
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 - ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>>	м3	111,11
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>>	кг	13702,00
ФУГИ В НАСТИЛКАТА	м	375,00
КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	м2	228,55
КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>>	м2	389,60
КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>>	м2	732,40
КВ.360 а / АС/ ЗИДАРИИ		
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>>	м3	89,00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>>	м2	336,00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>>	м	35,00
КВ.360 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ		
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм	м2	485,00
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ	м2	126,00
МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	95,00
ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ	м2	95,00
КВ.360 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ		
НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	381,00
НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>>	м2	40,00
НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>>	м2	76,00
ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>>	м2	351,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ	м	48,00
ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	25,00
ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	13,00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	1281,00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>>	м2	431,00
ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД	м2	1513,00

ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА		
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	1513,00
ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	1544,00
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ	м2	1544,00
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	199,00
КВ.360 а / АС/ ПОКРИВ		
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см	м2	530,00
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА	м2	530,00
ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-ЦИИ ОТ ИГЛ. И ШИР.МАТЕРИАЛ <<02-11-001>>	м3	60,00
ОБШИВКА ПОКРИВ С РЕНДОСАНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ d=2.5CM <<02-11-025>>	м2	630,00
ПОКРИВАНЕ С АСФ. МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ <<02-09-006>>	м2	630,00
НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ	м2	630,00
ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МИЗИЯ" <<02-09-001>>	м2	630,00
ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ <<02-09-005>>	м	115,00
ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛ. М-Л - 25 CM	м	110,00
ОБШИВКА С РЕНДОСАНИ ДЪСКИ НА ЗЪБ И ГЛЪБ ПО СТРЕХИ	м2	66,00
НАПРАВА НА МАЗИЛКА ПО КОМИНИ <<01-09-283>>	м2	12,00
ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 MM <<02-10-001>>	м2	55,00
ВИСЯЩИ ОЛУЦИ	м	110,00
ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	60,00
КВ.360 а / АС/ ФАСАДА		
ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30M <<02-11-009>>	м2	200,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS) 80 мм <<02-28-176>>	м2	145,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 MM ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>>	м2	86,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С EPS 2 CM , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	184,00
ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>>	м2	185,00
СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА	м2	183,00
ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС /КАМЪК/ ПО ЦОКЪЛ <<02-14-025>>	м2	44,00
КВ.360 а / АС/ ДОГРАМА		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ	м2	11,00
ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	м2	50,00
ДОСТАВКА И М-Ж PVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 MM, К СЪКЛО	м2	29,00
ДОСТАВКА И М-Ж PVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 MM, К СЪКЛО	м2	68,00

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ	м2	11,80
КВ.360 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
ИЗКОП ЗА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>>	м3	45,00
ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->>	м3	30,00
ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ	м2	128,00
ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>>	м	105,00
НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ	м2	23,00
ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	м3	400,00
БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>>	м3	50,00
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА	м2	225,00
БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>>	м3	5,00
ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СЪЛБИ	м	24,00
КВ.360 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ		
МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>>	бр.	5,00
ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2	м	84,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2	бр.	24,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2	бр.	40,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2	м	44,00
ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44	бр.	15,00
М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>>	бр.	15,00
ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М	бр.	116,00
КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М	бр.	80,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1Х36W IP-21	бр.	14,00
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2	бр.	128,00
М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>>	бр.	53,00
М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>>	бр.	17,00
ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ	бр.	17,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	53,00
ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>>	м	48,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2	м	32,00

ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	бр.	1,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2	бр.	32,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2	м	16,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2	м	24,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2	м	32,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4Х18W	бр.	2,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2Х18W	бр.	20,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН	бр.	14,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	1,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00
М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>>	бр.	33,00
ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21	бр.	31,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2"	м	6,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>>	м	8,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО "ЛУНА" 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН	бр.	4,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ	бр.	2,00
ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21- 13 ВТ	бр.	12,00
КВ.360 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ		
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	126,00
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	122,00
ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА	м	97,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25	м	30,00
ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>>	м	14,00
Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	бр.	40,00
ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН	бр.	2,00
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2	бр.	126,00
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2	м	216,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЬЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60	бр.	18,00
ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. " ПЕРЛА " <<16-01-018>>	бр.	18,00
М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЬЛБ	бр.	18,00
ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	18,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC 1"	м	14,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2	м	9,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2	м	188,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	4,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	4,00
КВ.360 а / ДОМОФОННА УРЕДБА		
ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-	м	12,00

0902>>		
МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР	бр.	2,00
МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2	бр.	2,00
МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ 3	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5	м	48,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	40,00
КВ.360 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА		
ДОСТАВКА КАБЕЛ ФТР 4"	м	198,00
ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР.	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	198,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	166,00
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2	бр.	126,00
МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>>	бр.	1,00
МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО	бр.	16,00
МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР	бр.	16,00
КВ.360 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА	м	80,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>>	бр.	3,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	80,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	72,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2	бр.	2,00
КВ.360 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК	бр.	1,00
НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8	м	18,00
МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	1,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	1,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М	бр.	1,00
КВ.360 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ		
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК УТР 4" cat.5	бр.	16,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	12,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	12,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1,00

КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ		
ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ	бр.	1,00
КВ.360 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ		
ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2	бр.	2,00
ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ	бр.	2,00
ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ	чифт	2,00
НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ	бр.	18,00
ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ	бр.	4,00
УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1,00
КВ.360 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ.	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ.	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,75 КВ.	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ.	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ.	бр.	2
Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП СВF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР	бр.	8
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР	бр.	2
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ	м	15
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ	бр.	16
ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ	м	31
КВ.360 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО		
РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	100 м2	0,12
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	0,12
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	0,12
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	150,00
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	360,00
ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	60,00
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	82,00

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	82,00
УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>>	м3	68,00
ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ	чифт	15,00
ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	8,00
МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ	м	35,00
ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	7,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>>	м	54,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>>	м	21,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>>	м	15,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 40 мм <<09-50-004>>	м	8,00
Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>>	бр.	10,00
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	15,00
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	1,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1,00
БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА	бр.	3,00
ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	3,00
СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ	бр.	8,00
БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2"	бр.	3,00
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2"	бр.	3,00
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	1,00
МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША	бр.	2,00
ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	1,00
УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА	бр.	20,00
ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1" 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ	бр.	1,00
ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М	бр.	1,00
Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50	м	100,00
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	130,00
РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42	м	20,00
РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	30,00

PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	54,00
СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50	бр.	6,00
ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ	--	4,00
ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125 ОБИКН.ПОКРИВИ	бр.	2,00
ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН "БАЛТИКА" С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ.	бр.	7,00
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	2,00
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	2,00
КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	7,00
РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ	бр.	3,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М	бр.	1,00
Доставка и монтаж тръби ф200PVC	м	44,00
ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК	м	8,00
БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1,00
БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ф600-PVC- ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	4,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДЪЛБ. ДО 5М	бр.	1,00
КВ.360 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС	м3	70,40
ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ	бр.	1,00
ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ	бр.	8,00
ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ	бр.	185,00
МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА	м2	352,00
ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>>	м2	352,00
ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ	м2	352,00
ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА	бр.	212,00
ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ	м2	352,00
ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК	м2	352,00
КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА	бр.	27,00
ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ	бр.	27,00
КВ.360 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА	бр.	2

ОТПАДЪЦИ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА "КОШ"	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "МАГАЗИН"	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ	бр.	1
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>>	м3	4,5
ПРЕВОЗ 3.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3	м3	5,85
ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>>	м3	2,25
ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	м3	2,25
БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ	м2	15
ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>>	м2	15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3	м2	15
КВ.360 а / ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ		
ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100	бр.	1,00
МОДУЛ 5101	бр.	1,00
АКУМУЛАТОРИ 7 Ah	бр.	1,00
ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB 112 F	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030	бр.	25,00
ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D	бр.	25,00
ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050	бр.	5,00
ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31	бр.	18,00
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 ММ	бр.	335,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5 ММ2	м	7,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	330,00
МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	25,00
МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>>	бр.	5,00
МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>>	бр.	5,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	331,00

МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>>	бр.	25,00
МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>>	бр.	5,00
МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34- 12-0910>>	бр.	1,00
КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ	бр.	1,00
КВ.352 а / КОНСТРУКЦИИ		
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	965,55
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО	м3	629,82
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО	м3	335,73
ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>>	м3	258,25
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008->>	м3	140,00
ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ	м2	560,00
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>>	м3	38,44
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15- ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>>	м3	150,56
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 - КОЛОНИ <<02-07-021>>	м3	19,25
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 - ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>>	м3	139,94
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>>	кг	18 672,00
ФУГИ В НАСТИЛКАТА	м	430,00
КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	м2	264,40
КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>>	м2	408,00
КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>>	м2	1 216,80
КВ.352 а / АС/ ЗИДАРИИ		
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>>	м3	99,00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>>	м2	332,00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>>	м	16,00
КВ.352 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ		
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ХРС - 50 мм	м2	535,00
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ	м2	144,00
МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <02-28- 205>> <<02-28-205>>	м2	108,00
ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ	м2	108,00
КВ.352 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ		
НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	423,00
НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>>	м2	44,00
НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ	м2	77,00

НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>>		
ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>>	м2	404,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ	м	53,00
ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	133,00
ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	27,00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	1 234,00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>>	м2	366,00
ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА	м2	1 419,00
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	1 419,00
ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	1 551,00
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ	м2	1 551,00
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ <<02-12-002>>	м2	181,00
КВ.352 а / АС/ ПОКРИВ		
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА НАКЛОН ПОКРИВ, ВКЛ.ВСИЧКИ РАЗХОДИ <<02-07-036>>	м3	88,00
ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗ. В/У БЕТ. ПОВЪРХН. НА ОТКРИТО <<02-28-200>>	м2	777,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см <<СЕК 15-315>>	м2	680,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 30 мм ПО БОРДОВЕ	м2	135,00
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА	м2	680,00
ПОЛАГАНЕ СЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВА ПЛАСТА С UV ЗАЩИТА <<02-28-200>>	м2	816,00
ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>	м2	84,00
КВ.352 а / АС/ ФАСАДА		
ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	340,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS) 80 мм <<02-28-176>>	м2	533,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>>	м2	100,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С EPS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	192,00
ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>>	м2	560,00
СЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА	м2	560,00
КВ.352 а / АС/ ДОГРАМА		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ	м2	7,60
ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	м2	54,00

ДОСТАВКА И М-Ж PVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СЪКЛО	м2	32,00
ДОСТАВКА И М-Ж PVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СЪКЛО	м2	78,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ	м2	11,80
КВ.352 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
ИЗКОП ЗА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>>	м3	70,00
ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->>	м3	45,00
ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ	м2	220,00
ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>>	м	150,00
НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ	м2	25,00
ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	м3	1 250,00
БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>>	м3	70,00
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА	м2	260,00
БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>>	м3	5,00
ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СЪЛБИ	м	30,00
КВ.352 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ		
МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>>	бр.	5,00
ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2	м	84,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2	бр.	24,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2	бр.	136,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2	м	44,00
ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44	бр.	13,00
М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>>	бр.	13,00
ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М	бр.	108,00
КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М	бр.	95,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1Х36W IP-21	бр.	13,00
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2	бр.	124,00
М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>>	бр.	54,00
М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>>	бр.	8,00
ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ	бр.	8,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	84,00

ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>>	м	84,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/ ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	м	32,00
ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	бр.	1,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2	бр.	32,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2	м	16,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2	м	24,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4Х18W	м	32,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2Х18W	бр.	2,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН	бр.	20,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	10,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00
М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>>	бр.	1,00
ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21	бр.	18,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2"	бр.	15,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>>	м	6,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО "ЛУНА" 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН	м	8,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ	бр.	20,00
ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21- 13 ВТ	бр.	3,00
КВ.352 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ		
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	м	122,00
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	192,00
ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С PVC ЛЕНТА	м	97,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25	м	22,00
ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>>	м	8,00
Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	бр.	40,00
ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН	бр.	2,00
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2	бр.	126,00
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5мм2	м	218,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЬЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60	бр.	18,00
ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. " ПЕРЛА " <<16-01-018>>	бр.	18,00
М-Ж ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЬЛБ	бр.	18,00
ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	18,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC 1"	м	16,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2	м	4,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2	м	188,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА	бр.	5,00

КОЛА		
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	5,00
КВ.352 а / ДОМОФОННА УРЕДБА		
ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11- 0902>>	м	12,00
МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР	бр.	2,00
МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2	бр.	2,00
МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ 3	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5	м	48,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	40,00
КВ.352 а / СИГНАЛНО- ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА		
ДОСТАВКА КАБЕЛ FTR 4"	м	198,00
ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ- ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР.	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	198,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11- 0901>>	м	166,00
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2	бр.	126,00
МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>>	бр.	1,00
МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО	бр.	16,00
МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР	бр.	16,00
КВ.352 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА	м	80,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>>	бр.	4,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	80,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11- 0901>>	м	72,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2	бр.	2,00
КВ.352 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.- DS ИЛИ ЕК	бр.	1,00
НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8	м	20,00
МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	1,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	1,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М	бр.	1,00
КВ.352 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ		
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК УТР 4" cat.5	бр.	12,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11	бр.	1,00

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	12,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	10,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ	бр.	1,00
КВ.352 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ		
ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2	бр.	2,00
ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ	бр.	2,00
ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ	чифт	2,00
НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ	бр.	18,00
ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ	бр.	4,00
УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1,00
КВ.352 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ.	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ.	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,5 КВ.	бр.	4
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ.	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ.	бр.	3
Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП СВF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР	бр.	8
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР	бр.	2
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ	м	15
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ	бр.	22,5
ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ	м	37,5
КВ.352 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО		
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	150,00
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	360,00
ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	58,00
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	92,00
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С	м3	92,00

ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>		
УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>>	м3	58,00
ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ	чифт	13,00
МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ	м	55,00
ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	7,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>>	м	57,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>>	м	24,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>>	м	35,00
Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>>	бр.	4,00
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	17,00
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	2,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1,00
БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА	бр.	2,00
ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	3,00
СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ	бр.	8,00
БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2"	бр.	5,00
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2"	бр.	5,00
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	1,00
МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША	бр.	2,00
ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	1,00
УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА	бр.	22,00
ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1" 7 М3/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ	бр.	1,00
ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М	бр.	1,00
Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50	м	120,00
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	1,00
РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42	м	20,00
РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	54,00
РВС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	94,00
СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50	бр.	5,00
ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ	- -	4,00
ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125	бр.	6,00

ОБИКН.ПОКРИВИ		
ДВОРНИ СИФОНИ ВОДОПИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	6,00
ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН "БАЛТИКА" С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ.	бр.	6,00
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	2,00
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	1,00
КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	6,00
РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ	бр.	4,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М	бр.	1,00
Доставка и монтаж тръби ф200PVC	м	51,00
ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК	м	10,00
БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	3,00
БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	1,00
БОЙЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗА ТОПЛА ВОДА 10Л	бр.	1,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-PVC- ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	3,00
КВ.352 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС	м3	87,00
ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ	бр.	1,00
ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ	бр.	11,00
ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ	бр.	260,00
МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА	м2	435,00
ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>>	м2	435,00
ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ	м2	435,00
ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА	бр.	296,00
ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ	м2	435,00
ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК	м2	435,00
КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА	бр.	36,00
ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ	бр.	36,00
КВ.352 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА "КОШ"	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА	бр.	1

ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "МАГАЗИН"		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ	бр.	1
ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01- 018>>	м3	4,5
ПРЕВОЗ 3.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3	м3	5,85
ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03- 01-006>>	м3	2,25
ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	м3	2,25
БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ	м2	15
ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>>	м2	15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3	м2	15
КВ.352 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ		
ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100	бр.	1,00
МОДУЛ 5101	бр.	1,00
АКУМУЛАТОРИ 7 Ah	бр.	1,00
ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002	бр.	4,00
ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 112 F	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030	бр.	28,00
ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D	бр.	28,00
ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050	бр.	5,00
ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31	бр.	20,00
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 ММ	бр.	385,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5 ММ2	м	12,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11- 0901>>	м	385,00
МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	28,00
МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>>	бр.	5,00
МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>>	бр.	5,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	375,00
МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>>	бр.	28,00
МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>>	бр.	5,00
МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И	бр.	1,00

ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34- 12-0910>>		
КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ	бр.	1,00
КВ.449 а / КОНСТРУКЦИИ		
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	1 080,84
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО, ВКЛ.ТАКСА ДЕПО	м3	715,63
ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ 0,5 КМ - ДЕПО	м3	365,21
ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>>	м3	280,93
ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК <<03-01-008>>	м3	210,00
ПОЛАГАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ПЛАТНО ПО ХОРИЗ ПОВЪРХН d=или<0.10ММ	м2	525,00
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ПОДЛОЖЕН <<02-07-003>>	м3	48,00
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 15- ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ, НАСТИЛКИ <<02-07-037>>	м3	196,43
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 - КОЛОНИ <<02-07-021>>	м3	18,14
ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В 20 - ГРЕДИ И ПЛОЧИ <<02-07-021>>	м3	34,45
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА <<02-06-002>>	кг	17 830,00
ФУГИ В НАСТИЛКАТА	м	380,00
КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	м2	249,00
КОФРАЖ ФУНДАМЕНТИ, РАМБАЛКИ <<02-05-001>>	м2	742,60
КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ И ГРЕДИ <<02-221 СЕК>>	м2	1 088,20
КВ.449 а / АС/ ЗИДАРИИ		
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12СМ НА Вц Р-Р <<02-08-043>>	м3	84,00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р <<02-08-019>>	м2	321,00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ <<02-08-057>>	м	16,00
КВ.449 а / АС/ ИЗОЛАЦИИ В ОСНОВИ		
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 50 мм	м2	500,00
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В ОСНОВИ	м2	133,00
МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ <02-28- 205>> <<02-28-205>>	м2	117,00
ГЕОТЕКСТИЛ В ОСНОВИ	м2	117,00
КВ.449 а / АС/ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ		
НАПРАВА НА САМОРАЗЛИВНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ	м2	391,00
НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ ГРАПАВИ НА ЛЕПИЛО <<02-14-026>>	м2	40,00
НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС, ГРАПАВ НА ЛЕПИЛО <<02-14-025>>	м2	79,00
ДОСТАВКА И М-Ж НА ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ ИЗНОСОУСТОЙЧИВ, ВКЛ.ПЕРВАЗИ И СВЪРЗ. ЕЛЕМЕНТ <<08-906 СЕК>>	м2	360,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	49,00

РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЛАЙСНИ/ ЛАМИНАТ/ТЕРАКОТ		
ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ГИПСОКАРТОН ДЕБ.12,5 ММ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	115,00
ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ВЛАГОУСТОЙЧИВ НА КОНСТРУКЦИЯ	м2	15,00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	1 161,00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО БЕТОНОВИ ТАВАНИ <<02-13-003>>	м2	349,00
ГРУНДИРАНЕ С УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД ЗА ГИП.ШПАКЛОВКА	м2	1 351,00
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	1 351,00
ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	1 481,00
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО - РЦ	м2	1 481,00
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ <<02-12-002>>	м2	169,00
КВ.449 а / АС/ ПОКРИВ		
ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА НАКЛОН ПОКРИВ, ВКЛ.ВСИЧКИ РАЗХОДИ <<02- 07-036>>	м3	85,00
ДВУКОМПОНЕНТНА БИТУМНА ХИДРОИЗ. В/У БЕТ. ПОВЪРХН. НА ОТКРИТО <<02-28-200>>	м2	710,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10см <<СЕК 15-315>>	м2	615,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 30 мм ПО БОРДОВЕ	м2	133,00
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА АРМИРАНА	м2	615,00
ПОЛАГАНЕ СЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ХИДРОИЗОЛАЗИЯ ДВА ПЛАСТА С UV ЗАЩИТА <<02-28-200>>	м2	750,00
ОБШИВКА КОМИНИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>	м2	78,00
КВ.449 а / АС/ ФАСАДА		
ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	282,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS) 80 мм <<02- 28-176>>	м2	500,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 80 ММ ПО ЦОКЛИ <<02-28-176>>	м2	90,00
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ С EPS 2 СМ , ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	202,00
ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ- ЦВЕТНА <<02-13-108>>	м2	525,00
СЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ШПАКЛОВКА	м2	525,00
КВ.449 а / АС/ ДОГРАМА		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ ВЪНШНИ	м2	7,60
ДОСТАВКА И М-Ж ВРАТИ ВЪТРЕШНИ	м2	50,00
ДОСТАВКА И М-Ж PVC ПРОЗ. 40% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СЪКЛО	м2	32,00
ДОСТАВКА И М-Ж PVC ВИТРИНИ 30% ОТВ.-ТРИКАМЕРНА,СЪКЛОПАКЕТ 24 ММ, К СЪКЛО	м2	80,00

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ	м2	11,80
КВ.449 а / АС/ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ		
ИЗКОП ЗА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И ПЛОЩАДИ Н=или<15СМ - РЪЧНО <<01-05-024>>	м3	51,00
ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ <<03-01-008->>	м3	35,00
ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ГРАПАВИ ПЛОЧИ	м2	152,00
ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ 8/20 <<03-01-0330>>	м	162,00
НАСТИЛКА ОТ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ	м2	25,00
ИЗКОП ЗА ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ВКЛ.ПРЕВОЗ <<01-04-027>>	м3	1 640,00
БЕТОНОВА ОСНОВА , ВКЛ.ИЗКОП ЗА ОГРАДА <<01-01-029>>	м3	60,00
ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА АЖУРНА ОГРАДА	м2	235,00
БЕТОН В12,5 ЗА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ И СЪЛБИЩЕ, ВКЛ.КОФРАЖ <<02-07-003>>	м3	7,00
ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПИ И СЪЛБИ	м	34,00
КВ.449 а / ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ		
МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО НА СТЕНА <<34-12-1009>>	бр.	5,00
ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-3 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2	м	58,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х4 ММ2	бр.	24,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3Х2,5 ММ2	бр.	40,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 5Х4 ММ2	м	44,00
ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛ С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 44	бр.	14,00
М-Ж ОСВ. ТЕЛА-ПРОТИВОВЛАЖНО IP 44 <<34-12-0504>>	бр.	14,00
ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ МБ1 ДО 6М	бр.	108,00
КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ГОФР.ТРЪБИ С КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 ДО 6М	бр.	95,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 1Х36W IP-21	бр.	14,00
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2	бр.	124,00
М-Ж ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЛУМИН. <<34-12-0512>>	бр.	54,00
М-Ж ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ <<34-12-0501>>	бр.	11,00
ДОСТАВКА ЕВАКУЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ	бр.	11,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	58,00
ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-0411>>	м	52,00
ДОСТАВКА ТАБЛО РТ-К / ПО СХЕМА/	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2	м	32,00

ДОСТАВКА ТАБЛО ГРТ-1 / ПО СХЕМА/ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	бр.	1,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ 1 3Х4 ММ2	бр.	32,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х2,5 ММ2	м	16,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ ПВВ-МБ1 3Х1,0 ММ2	м	24,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 4Х18W	м	32,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО 2Х18W	бр.	2,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОН	бр.	18,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	17,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00
М-Ж ПЛАФОНИЕРА <<34-12-0502>>	бр.	1,00
ДОСТАВКА ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2Х26 ВТ IP 21	бр.	17,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ. ТРЪБИ 1 1/2"	бр.	13,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЦ.ШИНА 40/4 ММ <<34-14-0606>>	м	6,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО "ЛУНА" 2Х26 КВ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН	м	8,00
ДОСТАВКА ОСВ.ТЯЛО ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3Х26 ВТ	бр.	20,00
ДОСТАВКА И М-Ж СТЕНЕН АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМИЧНА ЛАМПА IP 21- 13 ВТ	бр.	4,00
КВ.449 а / ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ		
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4	бр.	12,00
ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	122,00
ЗАЩИТА НА КАБЕЛ С ПВС ЛЕНТА	м	117,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х25	м	16,00
ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ С Ф 50/44 <<34-11-0415>>	м	10,00
Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 6 ММ2	бр.	40,00
ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛ НН	бр.	2,00
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25ММ2	бр.	126,00
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5мм2	м	216,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЬЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ 1,4 М- Ф 60	бр.	18,00
ДОСТАВКА НА ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО НЛВН - 50вт. " ПЕРЛА " <<16-01-018>>	бр.	18,00
М-Ж ОСВЕТТЕЛНО ТЯЛО НА СТЬЛБ	бр.	18,00
ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ	бр.	18,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC 1"	м	5,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 25 ММ2	м	7,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА ДО 2.5 ММ2	м	188,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	4,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	4,00
КВ.449 а / ДОМОФОННА УРЕДБА		
ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 16 ММ С ТЕГЛИЧ <<34-11-	м	12,00

0902>>		
МОНТАЖ ДОМОФОННА СЛУШАЛКА 1БР	бр.	2,00
МОНТАЖ ДОМОФОНЕН ГОВОРИТЕЛ 2	бр.	2,00
МОНТАЖ НА ДОМОФОНЕН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ 3	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА ЛИНИЯ ПВУ А2-0,5	м	48,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДОМОФОННА УРЕДБА /КОМПЛЕКТ/	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	40,00
КВ.449 а / СИГНАЛНО-ПОВИКВАТЕЛНА СИСТЕМА		
ДОСТАВКА КАБЕЛ ФТР 4"	м	198,00
ДОСТАВКА ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И МОДУЛ РАЗГОВОР ПО 16 БР.	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	198,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	166,00
СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2,5 ММ2	бр.	126,00
МОНТАЖ ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ <<34-16-0608>>	бр.	1,00
МОНТАЖ ПУЛТ -ЛЕГЛО	бр.	16,00
МОНТАЖ МОДУЛ -РАЗГОВОР	бр.	16,00
КВ.449 а / TV ИНСТАЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА КАБЕЛ РК 75 ОМА	м	80,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТ ТВ <<34-16-0603>>	бр.	4,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	80,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	72,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПЛИТЕР 1/2	бр.	2,00
КВ.449 а / МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕД.МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВ.ДЕЙСТВИЕ SCHIRTEC -E.S.E.-DS ИЛИ ЕК	бр.	1,00
НАПРАВА ТОКООТВОД СТОМАНЕН ПОЦ.ПРОВОДНИК Ф8	м	22,00
МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	1,00
НАПРАВА НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ДВА КОЛА	бр.	1,00
ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЧТА Ф20/12 С ВИСОЧИНА 2,5 М	бр.	1,00
КВ.449 а / ИНСТАЛАЦИЯ -ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ		
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК УТР 4" cat.5	бр.	12,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБ. РОЗЕТКА RJ 45, RJ 11	бр.	1,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	12,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	10,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1,00

КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ		
ДОСТАВКА ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ	бр.	1,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОДЕМ, ЗА БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ	бр.	1,00
КВ.449 а / ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ		
ПОЖАРОГАСИТЕЛ С СО2	бр.	2,00
ИЗОЛАЦИОННО КОЛИМЧЕ	бр.	2,00
ИЗОЛАЦИОННИ РЪКАВИЦИ	чифт	2,00
НАДПИСНИ ТАБЕЛКИ	бр.	18,00
ТАБЕЛКИ ПРЕДПАЗНИ	бр.	4,00
УКАЗАТЕЛ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ	бр.	1,00
КВ.449 а / ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП FTXS25J	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ТИП FTXS50J	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТОЛАТОРЕН ВЛАГОЗАЩИТЕЛ ЗА БАНЯ ТИП HL241VB	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,0 КВ.	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 1,25 КВ.	бр.	4
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,0 КВ.	бр.	4
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН ЕЛ.РАДИАТОР 2,5 КВ.	бр.	2
Д-КА И М-Ж ОСОВ АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ВЛАГОУСТ. ТИП СВF100LT С ДЕБИТ 100 М3 И ВГР	бр.	7
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВГРАДЕН КУХНЕНСКИ АСПИРАТОР	бр.	2
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ, МЕДНИ ТРЪБИ 10/6 ММ	м	12
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪТ , ТРЪБИ МЕДНИ 12/6 ММ	бр.	15
ПРОСИЧАНЕ УЛЕЙ В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДО 15/15СМ	м	27
КВ.449 а / ВиК/ ВЪТРЕШНО И ПЛОЩАДКОВО		
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	170,00
ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	420,00
ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	56,00
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	105,00
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>	м3	105,00
УПЛЪТН.ПЯСЪК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК НА РАЗСТ. 300М <<01-01-064>>	м3	65,00
ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 20КМ	чифт	15,00
ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД	м3	9,00

ТРЪБОПРОВОДИ		
МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ	м	63,00
ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	9,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>>	м	54,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>>	м	21,00
Монтаж полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>>	м	24,00
Направа челна заварка на тръбно съединение от полипропиленови тръби ф 50 мм <<09-50-025>>	бр.	6,00
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	17,00
СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	2,00
СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	бр.	1,00
БАТЕРИЯ N207 ЗА ТОАЛ.МИВКИ С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА	бр.	3,00
ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	3,00
СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ-ТЕРМО ГЛАВИ	бр.	7,00
БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1/2"	бр.	4,00
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1/2"	бр.	4,00
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	1,00
МОНТАЖ КОМПЛЕКТ СК,ШЛАНГ25М И СТРУЙНИК 13ММ В ПРЕДВ.ИЗКОПАНА НИША	бр.	2,00
ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	1,00
УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД В СУТЕРЕНА	бр.	15,00
ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 1" 7 МЗ/ЧАС ИМПУЛСЕН С РАДИО МОДУЛ	бр.	1,00
БОЙЛЕРИ ЕЛ. 80 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2,00
БОЙЛЕРИ ЕЛ. 120 Л. ЗА ТОПЛА ВОДА БИТОВИ НУЖДИ	бр.	2,00
ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<3М	бр.	1,00
Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50	м	100,00
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	160,00
РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42	м	20,00
РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	64,00
РВС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	60,00
СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50	бр.	4,00
ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ 7СМ	- -	4,00
ВЕНТ.ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф125	бр.	3,00

ОБИКН.ПОКРИВИ		
ДВОРНИ СИФОНИ ВОДОПИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА 'ВОРОНКИ' ф100	бр.	8,00
ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СР.ФОРМАТ СИФОН "БАЛТИКА" С КОНЗОЛА СТОЯЩА ПОЛУПОРЦ.	бр.	6,00
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ДВУКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	2,00
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	2,00
КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	6,00
РШ КВАДР.ТУХЛ. 80/80/150 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ	бр.	4,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ РЪЧ.МОНТ.ДО 3М	бр.	1,00
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ Ф600-РВС- ДЪЛБ. ДО 2М	бр.	5,00
Доставка и монтаж тръби ф200PVC	м	37,00
ПОСТАВЯНЕ ДЪЖДОПРИЕМЕН УЛЕЙ 30СМ - ЛИНЕЕН ОТТОК	м	12,00
КВ.449 а / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
ДОСТАВКА И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС	м3	82,20
ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА НАД 2,50М В ДУПКИ 80/80/80 СМ	бр.	1,00
ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА 2-2.50М В ДУПКИ 60/60/60СМ	бр.	10,00
ЗАСАЖДАНЕ НА ЦЪФТЯЩИ ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30СМ	бр.	220,00
МАШИННО ПРОФИЛИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА	м2	411,00
ЗАТРЕВЯВАНЕ С ТРЕВНИ СМЕСКИ, ВКЛ.ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА <<СЕК 26.502>>	м2	411,00
ПОЛИВАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ	м2	411,00
ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТ С ДОСТАВЯНЕ ВОДА	бр.	253,00
ПРЕТЪПКВАНЕ С ДЪСКА НА ПЛОЩТА СЛЕД ЗАСЯВАНЕ	м2	411,00
ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК	м2	411,00
КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ ДЪРВЕТА	бр.	33,00
ВРЪЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТ КЪМ КОЛОВЕТЕ	бр.	33,00
КВ.449 а / ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ	бр.	2
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА "КОШ"	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪРЗАЛКА ДВОЙНА	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕМАТИЧНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ "МАГАЗИН"	бр.	1
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ПЕРГОЛА С ДЪЛЖ. 6 М	бр.	3
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ	бр.	1

ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5 М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М <<01-01-018>>	м3	4,5
ПРЕВОЗ З.П. НА ДЕПО Кразбухв.=1,3	м3	5,85
ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН) С ДЕБ.15 СМ <<03-01-006>>	м3	2,25
ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	м3	2,25
БЕТОНОВА НАСТИЛКА АРМИРАНА 5Ф6,5 В ДВЕТЕ ПОСОКИ С ДЕБ.10 СМ	м2	15
ИЗРАВНИТЕЛНА ПОДОВА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА ЗА КАУЧ.НАСТИЛКА <<11-022 СЕК>>	м2	15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА ПЛОЧИ 40/40/3	м2	15
КВ.449 а / ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ		
ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 5100	бр.	1,00
МОДУЛ 5101	бр.	1,00
АКУМУЛАТОРИ 7 Ah	бр.	1,00
ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 2002	бр.	1,00
ДОСТАВКА НА ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV 112 F	бр.	4,00
ДОСТАВКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030	бр.	26,00
ДОСТАВКА НА ОСНОВА 8000 D	бр.	26,00
ДОСТАВКА НА РЪЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛИ ТИП FD 3050	бр.	5,00
ДОСТАВКА НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31	бр.	19,00
ДОСТАВКА НА КАБЕЛ TW-GR3 2X0,5 ММ	бр.	350,00
ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1,5 ММ2	м	6,00
Д-КА И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ <<34-11-0901>>	м	345,00
МОНТАЖ КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	26,00
МОНТАЖ НА РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0813>>	бр.	5,00
МОНТАЖ НА ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ <<34-12-0912>>	бр.	5,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ В ТРЪБА	м	345,00
МОНТАЖ НА ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА <<34-12-0911>>	бр.	26,00
МОНТАЖ НА ТАБЛА НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИ - ЗА СЗС <<34-12-1001>>	бр.	5,00
МОНТАЖ НА ПИЦ НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, Т.ДАЙЛЪР И Т. СИГНАЛИЗАЦИЯ <<34-12-0910>>	бр.	1,00
КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА НА ПИЦ С ЛИНИИ,ТАБЛА И ПРЕДАВАНЕ СИГНАЛ	бр.	1,00

ОПИС НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Позиция	Вид на разхода	Общо за всички години		
		Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6
1	Пресконференция	2		
2	Брошури	500		
3	Плакати	200		
4	Банери	2		
5	Билборди	3		
6	Табели	3		

