



# ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>  
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

До всички заинтересовани лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по три обособени позиции“

ОБЩИНА ШУМЕН

02.03.2016

No 86-00 ~ 205

От

инж. Боян Тодоров  
заместник-кмет по устройство на територията,  
строителство и екология на Община Шумен,  
упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП,  
съгласно Заповед № РД 25-1864 / 17.11.2015 г.

**Относно:** отговор на запитвания от заинтересовани лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по три обособени позиции“.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП и във връзка с направени запитвания от страна на потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по три обособени позиции“, открита с Решение № ЗОП 03-01/03.02.2016 г. на инж. Боян Тодоров, заместник-кмет по устройство на територията, строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, Ви изпращаме следната информация:

**Въпрос:**

Съгласно енергийното обследване за ECM 2 – топлинно изолиране на покрив се предвижда „... полагане на външна топлинна изолация от XPS с дебелина 80 mm и коефицент на топлопроводимост  $\lambda \leq 0.038 \text{ W/mK}$  с циментова замазка и хидроизолация...“

Под покривите и на трите блока има вентилируем повдигнат таван, т.е. топлоизолацията трябва да се постави по пода на подпокривното пространство, както е записано и в техническите спецификации за обекта – задължителни мерки по част „Архитектурна“.

Достъпът до подпокривното пространство е ограничен посредством отвори 60/40 см., намиращи се в машинното отделение на асансьорите, а самото подпокривно пространство в най-високата си част е 0,80 м. При тези условия практически е невъзможно изпълнението на топлоизолация от XPS с дебелина 80 mm, покрит с армирана циментова замазка.

Възможнолието да се предвидят други варианти за изпълнение на ECM 2 и дали те ще бъдат приети за отговарящи на изискванията при разглеждане на офертите?

**Отговор:**

Детайла предвиден в ECM 2 следва да се изпълни както е предвиден в документацията с външна топлинна изолация.

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от XPS с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda \leq 0,038$  W/mK със циментова замазка и хидроизолация за покрив тип 1.

Предвижда се полагане на външна топлинна изолация от EPS с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност  $\lambda \leq 0,035$  W/mK и измазване със силикатна мазилка за стени ограждащи подпокривното пространство.

Моля всички участници да се съобразяват с така направените уточнения.



инж. Боян Тодоров  
заместник-кмет по устройство на територията,  
строителство и екология на Община Шумен,  
утвърдено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП,  
съгласно Заповед № РД 25-1864 / 17.11.2015 г.