



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

До

всички заинтересовани лица в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи по газификация на следните сгради,
собственост на Община Шумен:

Детска ясла №11 –“Тракийче”,

Детска градина №25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б,

Детска градина №32 Дружба”

От

инж. Боян Тодоров

зам.кмет „Строителство и екология”, Община Шумен,
упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП,
съгласно Заповед № РД 25-863 / 20.04.2016 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

09.05.2016

№ 91-00-61

Относно: отговор на запитвания от заинтересовани лица в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по газификация на следните сгради, собственост на Община Шумен: Детска ясла №11 –“Тракийче”, Детска градина №25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина №32 Дружба”.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП и във връзка с направени запитвания от страна на потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по газификация на следните сгради, собственост на Община Шумен: Детска ясла №11 –“Тракийче”, Детска градина №25 – “Братя Грим”, корпус А и корпус Б; Детска градина №32 Дружба”, открита с Решение № ЗОП 13-01 / 13.04.2016 г. на инж.Боян Тодоров, зам.кмет „Строителство и екология”, Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, Ви изпращаме следната информация:

Детска ясла 11 „Тракийче”

Въпрос:1.

поз.7 - "Хидравличен колектор за три котела в каскада - 2бр" се дублира с

поз.29 - "Хидравличен колектор за три котела в каскада -2бр"

и двете позиции ли се остойностяват?

Отговор 1:

Техническа грешка - поз. 29 „Хидравличен колектор за три котела в каскада – 2 бр. да отпадне

Въпрос 2:

Газоснабдяване - Котелно на природен газ

поз.22 - Газов регулатор за налягане 31m³/h;100/20mbr"

поз.61 - "Стабилизатор 31 m³/h с налягане 100/20mbar"

Налягането на газа вече е редуцирано след първия регулатор. Къде ще се монтира втория? Да се остойностяват ли двете позиции?

Отговор 2:

Техническа грешка

поз.22 Газов регулатор за налягане31m³/h;100/20mbr"— 1 бр. да отпадне

поз.61 да се чете: - "Стабилизатор 31 m³/h с налягане 100/20mbar за тръба 1 1/2"

Въпрос 3:

В част "Монтажни работи"

поз.48 - "Топла проба и регулиране- 2бр".

Топла проба на какво?

Отговор 3:

Техническа грешка

поз. 48 да се чете:„ Топла проба и регулиране на отоплителни котли— 2 бр.

Въпрос 4:

Котелно - хидравличен кръг - Монтажни работи

поз.30 "Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура" – 2 бр.

Отговор 4:

Техническа грешка

поз. 30 да се чете:„ Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура – 1 бр.

Детска градина 25 „Братя Грим”

Газоснабдяване - Котелно на природен газ

Въпрос 5:

поз.7 "Тръби стоманени SEN 10208-1-L290GA - Ф 21.3х3.2-г2 - документ за качество по EN10204-3.1 В,м" -15м, се дублира с

поз.8 "Тръби стоманени SEN 10208-1-L290GA - Ф 21.3х3.2-г2 - документза качество по EN10204-3.1 В, м" - 20м

поз. 7 вярна ли е или да се счита за ф26,9х3,2мм?

Отговор 5:

Техническа грешка

поз. 7 "Тръби стоманени SEN 10208-1-L290GA - Ф 21.3х3.2-г2 - документ за качество по EN10204-3.1 В,м" -15м да отпадне

Въпрос 6:

поз.22 - "Газов регулатор за налягане 18,5m³/h; 100/20mbar"

поз.60 - "Стабилизатор m³/h с налягане 100/20mbar"

Налягането на газа вече е редуцирано след първия регулатор. Къде ще се монтира втория? Да се остойностяват ли двете позиции?

Отговор 6:

Техническа грешка

поз. 22 "Газов регулатор за налягане 18,5m³/h; 100/20mbar" – 1 бр. да отпадне

поз.60 да се чете: "Стабилизатор 20m³/h с налягане за тръба 100/20mbar за тръба 1 1/2"

Въпрос 7:

Котелно - хидравличен кръг - Монтажни работи

поз.30 "Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура" - 2бр

Имаме 1 каскада от 3 котела, която се управлява от 1 контролер. За къде е другият контролер?

Отговор 7:

Техническа грешка

поз.60 да се чете: Каскаден контролер, комплект с температурна сонда за каскадни системи, температурна сонда за БГВ, датчик за външна температура" - 1бр

Детска градина №32 "Дружба "**Въпрос 8:**

В поз.1, част "Котелно на природен газ" котлите са 2бр.

В поз.1 в част "Наладка и регулиране" са 3 бр.

Да се коригират ли на 2 бр.?

Отговор 8:

Техническа грешка

В поз.1 в част "Наладка и регулиране" да се считат 2броя

Въпрос 9:

В част "Тръбна мрежа"

поз.15 "Топла проба - 17бр".

Топла проба на какво?

Отговор 9:

Техническа грешка

поз.15 в част "Тръбна мрежа" -"Топла проба - 17бр". да отпадне

За трите обекта:

Въпрос 10:

Газоснабдяване - Котелно на природен газ

поз.2 - "Димоотводна система за каскадно инсталирани п бр. котли със затворена камера, с допълнителен димоотводен колектор с клапа фmm, "

В текста на проектната документация котлите са заложили с отворена камера. Да се счита ли, че котлите са с отворена камера и димоотводната система е за котли с отворена камера?

Отговор 10:

За Детска ясла №11 "Тракийче" и Детска градина №25 „Братя Грим“ Димоотводната система е с отворена камера, тъй като се включва към вертикален комин, димоплътен, неръждаем по фасадата на сградата.

За Детска градина №32 „Дружба“ Димоотводната система е със затворена камера и чрез предпазна решетка изходящите газове се изхвърлят на фасадата на сградата.

Въпрос 11:

В Приложение №12 „Техническо предложение“ за изпълнение на обществената поръчка се изисква да се приложи подробен Линеен календарен план график с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото. Какво се изисква под подробен Линеен календарен план график с хоризонтални диаграми – необходимо ли е да се прилагат диаграми на работната ръка и/или диаграми на механизацията? Възможно ли е графикът да бъде разпределен на 5-дневни периоди или трябва да е ежедневен?

Отговор 11:

В подробния Линеен календарен план график да бъдат посочени видовете дейности, единична мярка и количество на видовете дейности. Линеиният календарен план график да бъде разпределен в дни (ежедневен) и необходимия брой месеци (броят дни в месеца да е 30 дни) . Да бъде представена и диаграма на работната ръка.

Моля, всички кандидати да се съобразяват с така направените уточнения.

инж. БОЯН ТОДОРОВ -
зам.кмет „Строителство и екология“, Община Шумен,
упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП,
съгласно Заповед № РД 25-863 / 20.04.2016 г.

