

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

Договор № ЗОП 03-07/09.08.2016 г. с предмет:

„Изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Шумен по три обособени позиции“ в частта по обособена позиция 1 „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход“ № 20, гр. Шумен”

Днес 02.12. 2016 г. в гр. Шумен между:

1. **Община Шумен**, представлявана от Любомир Димитров Христов, кмет на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17, Булстат: 000931721, чрез инж. Боян Тодоров, заместник-кмет по строителство и екология на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД 25-862 / 20.04.2015 г., от една страна като „**Възложител**“, от една страна

и

2. **КОНСОРЦИУМ „СИ ДЖИ ПРОДЖЕКТ“ ДЗЗД**, БУЛСТАТ 177049153, със седалище: гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ №30, представлявано от Красимир Атанасов Костадинов, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение с което страните се договориха за следното:

Чл. 3, ал. 1 от договор ЗОП № 03-07/09.08.2016 г. се изменя и придобива следният вид:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на 1 375 924,42 лева (един милион триста седемдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС или 1 651 109,30 лв. (един милион шестстотин петдесет и една хиляди сто и девет лева и тридесет стотинки) с ДДС, формирана, като сбор от:

1. Цена за изготвяне на работен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 77 400 лв. (седемдесет и седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС, или 7,91 лв./кв.м. без ДДС, от които 63 000 лв. без ДДС за

изготвяне на работен проект и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 14 400 лв. без ДДС;

2. Цена за изпълнение на СМР 1 298 524, 42 лв. (един милион двеста деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и четири лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС или 132,64 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените КСС.

Чл. 3, ал. 5, т. 2, б. „б“ от договор № ЗОП 03-07/09.08.2016 г. се изменя и придобива следният вид:

б) реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. образец 19 и оригинална фактура на изпълнителя. На изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената единична цена по одобреното КСС.

Запазват се всички други клаузи в договора.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в четири еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и три за Възложителя и представлява неразделна част от Договор №ЗОП 03-07/09.08.2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Боян Тодоров
заместник-кмет по строителство
и екология на Община Шумен,
упълномощено лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгласно Заповед № РД 862 / 20.04.2016 г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Красимир Костадинов
представява

КОНСОРЦИУМ „СИ ДЖИ ПРОДЖЕКТ“



ОБОБЩЕНА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

За Обособена позиция № 1 : „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход“ №20, гр. Шумен“

УЧАСТНИК: КОНСОРЦИУМ "СИ ДЖИ ПРОДЖЕКТ"

№	ЧАСТ	к-т	ед.цена	СТ/СТ БЕЗ ДДС
1	ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ	1,00	1298524,42	1298524,42
2	ЧАСТ: ПРОЕКТИРАНЕ	1,00	63000,00	63000,00
3	ЧАСТ: АВТОРСКИ НАДЗОР	1,00	14400,00	14400,00
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:			1375924,42
	ДДС 20%:			275184,88
	ОБЩО:			1651109,30

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ



КОЛИЧЕСТВНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За Обособена позиция № 1 : „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход“ №20, гр. Шумен“

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ

№	СМР	м-ка	к-во	цена	ст-ст
ЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ					
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					
1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	M2	5111,96	5,50	28115,78
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 100 ММ, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	M2	1987,35	52,50	104335,88
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ С XPS 20 ММ, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА /ОТВЪН/	M	3843,90	14,50	55736,55
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 50 ММ ПО ТАВАНИ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	M2	297,64	36,38	10828,14
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НЕГОРИМИ ИВИЦИ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА	M2	186,04	56,71	10550,33
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 CM В ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ПО ТЕРАСИ	M2	735,00	32,50	23887,50
7	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ ТЕРАСИ И ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ОТВЪН	M2	1424,04	10,17	14482,49
8	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН ПО ТАВАНИ ТЕРАСИ	M2	687,70	6,42	4415,03
9	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ, ЕРКЕРИ И ТАВАНИ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ	M2	2986,98	21,87	65325,25
10	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ	M	3843,90	8,56	32903,78
11	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОТВОРИ ОТВЪТРЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	M	3013,57	16,60	50025,26
12	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ОТВЪТРЕ	M2	735,00	9,90	7276,50
13	ЛАТЕКС ПО ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ОТВЪТРЕ	M2	735,00	6,20	4557,00
14	ДЕМОНТАЖ, ПРЕРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ПРЕГРАДИ МЕЖДУ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ	БР	16,00	85,00	1360,00
15	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m2	20,00	3,75	75,00
16	ШПРИЦВАНЕ НА СТЕНИ ПРЕДИ МАЗИЛКА	m2	20,00	3,10	62,00
17	ИЗМАЗВАНЕ С ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ВЪРХУ СТЕНИ Н>4М	m2	20,00	20,87	417,40
18	КЪРТЕНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНИ РАБОТНИ ФУГИ	m	49,00	2,35	115,15
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕЛАТАЦИОННА ФУГА	m	49,00	34,24	1677,76
20	ОЧУКВАНЕ МОЗАЙКА ПО ЧЕЛА И БОРДОВЕ ТЕРАСИ	M2	14,70	5,89	86,58
21	РАЗБИВАНЕ БЕТОНОВИ БОРДОВЕ ПОД ПАРАПЕТ	M	1041,80	9,50	9897,10
22	ПОДЛИВАНЕ БОРДОВЕ ТЕРАСИ	M	309,30	24,82	7676,83
23	ИЗМАЗВАНЕ ЧЕЛА ТЕРАСИ С ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р	M	1041,80	23,01	23971,82
24	ЗАТВАРЯНЕ БОРДОВЕ ТЕРАСИ С ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ И СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	M	309,30	45,50	14073,15
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РВС ЪГЪЛ С МРЕЖА	m	3384,60	3,42	11575,33
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РВС ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	m	1520,15	5,35	8132,80
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛЕН МЕТАЛЕН ПРОФИЛ	m	164,10	10,17	1668,90
28	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ	БР	57,00	160,50	9148,50
29	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ САТЕЛИТНИ ПРИЕМНИЦИ	БР	13,00	90,00	1170,00
30	ПОДМЯНА ОТВОДНЕНИЯ НА ТЕРАСИ	БР	260,00	44,00	11440,00
31	ПРЕНАСЯНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В РАМКИТЕ НА ОБЕКТА	M3	45,00	19,80	891,00
32	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	m3	45,00	26,75	1203,75
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					517082,56
ЕСМ 2 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ					
1	НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С КАМЕННА ВАТА 10 CM ПО ПОКРИВ	M2	949,09	65,50	62165,40
2	НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 10 CM ПО СТЕНИ АСАНСЬОРНИ ШАХТИ, МЕЖДИННА КОЗИРКА И ЧЕЛА ПОД ОЛУК, ВКЛ. МРЕЖА И ЦИМ. ШПАКЛОВКА	M2	256,25	52,50	13453,13
3	ИЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВ ДЕКОРАТИВЕН ЕЛЕМЕНТ ПО КОМИНИ	M	159,00	9,50	1510,50
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПАРОДИFUЗИОННО ФОЛИО	M2	930,19	8,90	8278,69
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПОД РВС МЕМБРАНА	m2	949,09	5,50	5219,94



6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ PVC МЕМБРАНА	м2	949,09	26,75	25388,16
7	ДЕМОНТАЖ НА ШАПКИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ, ОКОЛО КОМИНИ И АСАНСЬОРНА ШАХТА	м2	521,64	3,21	1674,46
8	СМЪКВАНЕ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ОТ ПОКРИВА НА СГРАДАТА	м2	521,64	2,14	1116,31
9	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ДО 50м	м2	521,64	1,07	558,15
10	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ШАПКИ НА КОМИНИ	бр	46,00	10,70	492,20
11	УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪС СТОМАНЕНА ТРЪБА КОМИНИ, СЪГЛАСНО ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ	БР	46,00	105,00	4830,00
12	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКИ ПО КОМИНИ, СТЕНИ И БОРДОВЕ	м2	210,76	4,28	902,05
13	ИЗКЪРПВАНЕ ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ВЪРХУ КОМИНИ	м2	210,76	20,33	4284,75
14	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА ПО КОМИНИ	М2	168,12	10,17	1709,78
15	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН ПО КОМИНИ И СТЕНИ АС. ШАХТИ	М2	297,32	6,42	1908,79
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ШАПКИ ЗА КОМИНИ	БР	46,00	85,60	3937,60
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТДУШНИЦИ ЗА PVC МЕМБРАНА	бр	10,00	53,50	535,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБШИВКИ БОРДОВЕ И АС. ШАХТИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	м2	410,33	45,50	18670,02
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА PVC МЕМБРАНА	М	235,00	10,90	2561,50
20	НАПРАВА НА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ПО БОРДОВЕ И ОКОЛО АСАНСЬОРНИ ШАХТИ	М	299,40	18,50	5538,90
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ОТ PVC ЛАМАРИНА	М	257,40	65,00	16731,00
22	ДЕМОНТАЖ СТАРИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО КОЗИРКИ ВХОДОВЕ	М2	57,40	3,21	184,25
23	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПАРОДИФУЗИОННО ФОЛИО	М2	57,40	8,90	510,86
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПОД PVC МЕМБРАНА	М2	57,40	5,56	319,14
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ PVC МЕМБРАНА	М2	57,40	26,75	1535,45
26	ОТВОДНЯВАНЕ КОЗИРКИ	БР	5,00	94,16	470,80
27	НАПРАВА ОБШИВКИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	М	69,00	45,50	3139,50
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КОНТАКТЕН ГРУНД ПО СТАРИ МАЗИЛКИ КОЗИРКИ	М2	57,40	4,28	245,67
29	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО КОЗИРКИ	М2	57,40	7,49	429,93
30	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН ПО КОЗИРКИ	М2	57,40	6,42	368,51
31	СВАЛЯНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПОКРИВ	М3	35,00	37,45	1310,75
32	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО РЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ	м3	35,00	26,75	936,25
ЕСМ 2 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ					190974,44
ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 100 ММ, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ СУТЕРЕН	М2	222,36	65,80	14631,29
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 80 ММ ПО ЕРКЕРИ /ДЪНА ТЕРАСИ 1 ЕТ./, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	М2	92,52	40,66	3761,86
3	ВЪНШНА ЦОКЪЛНА МАЗИЛКА	М2	222,36	26,75	5948,13
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ С XPS 20 ММ, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА /ОТВЪН/	М	187,00	13,91	2601,17
5	ВЪНШНА ЦОКЪЛНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ	М	187,00	10,70	2000,90
6	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО ЕРКЕРИ ТЕРАСИ	М2	126,87	23,01	2919,28
ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					31862,63
ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪКЛОПАКЕТ					
1	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА МЕТАЛНА И ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	1586,47	6,96	11041,83
2	ИЗНАСЯНЕ НА ДЕМОНИРАНА МЕТАЛНА И ДЪРВЕНА ДОГРАМА НА 50 М ОТ СГРАДАТА	м2	1586,47	3,75	5949,26
3	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	м	639,35	2,35	1502,47
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА PVC ДОГРАМА	м2	1734,89	128,40	222759,88
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВХОДНИ ВРАТИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ	М2	33,00	260,00	8580,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА ШИРИНА ДО 25CM	м	1344,25	21,40	28766,95
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	М	201,40	24,08	4849,71
ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪКЛОПАКЕТ					283450,10
ЧАСТ В И К - ПОКРИВНО ОТВОДНЯВАНЕ					
1	ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОВИ ОЛУЦИ	М	181,40	30,50	5532,70
2	ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТ. КАЗАНЧЕТА	БР	10,00	80,25	802,50
3	ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	М	240,00	26,96	6470,40



ЧАСТ В И К - ПОКРИВНО ОТВОДНЯВАНЕ					12805,60
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ПАРАПЕТИ И ОБРАБОТКА ОГОЛЕНИ АРМАТУРИ					
1	ДЕМОНТАЖ СТАРИ КОРОЗИРАЛИ ПАРАПЕТИ	М	1041,80	6,96	7250,93
2	НОВИ ПАРАПЕТИ ТИП 1 ПРИ ЗАТВОРЕНИ /ОСТЪКЛЕНИ / ТЕРАСИ ПО ПРОЕКТ	М	735,00	123,05	90441,75
3	НОВИ ПАРАПЕТИ ТИП 2 ПРИ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ / СЪСТАВЕН / ПО ПРОЕКТ	М	309,30	139,10	43023,63
4	ОЧУКВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ С ОГОЛЕНА АРМИРОВКА ДО ЗДРАВА ОСНОВА	М2	468,54	4,82	2258,36
5	ОБРАБОТКА НА ОГОЛЕНА АРМИРОВКА С АНТИКОРОЗИОННИ ПРЕПАРАТИ	М2	468,54	6,42	3008,03
6	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ В УЧАСТЪЦИ С ОГОЛЕНА АРМИРОВКА	М2	468,54	26,75	12533,45
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ПАРАПЕТИ И ОБРАБОТКА ОГОЛЕНИ АРМАТУРИ					158516,15
ОСВЕЖАВАНЕ СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ					
1	ЧАСТИЧНО СЪРГАНЕ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М2	721,21	2,14	1543,39
2	ИЗКЪРПВАНЕ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М2	721,21	9,63	6945,25
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КОНТАКТЕН ГРУНД ПО СТАРИ МАЗИЛКИ КОЗИРКИ	М2	2404,03	4,28	10289,25
4	БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ЦОКЪЛ СТЕНИ	М2	877,38	7,49	6571,58
5	ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	М2	1526,65	4,82	7358,45
6	ЛАТЕКС ПО СТРАНИЦИ СЪЛБИЩНА КЛЕТКА	М	330,20	2,68	884,94
7	РЕМОНТ, ШКУРЕНЕ И ПРЕБОЯДИСВАНЕ ПАРАПЕТИ СЪЛБИЩА И МЕЖДИННИ ПЛОЩАДКИ	М	359,00	34,00	12206,00
ОСВЕЖАВАНЕ СЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ					45798,86
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
МЪЛНИЕЗАЩИТА					
1	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ	М	600,00	1,28	768,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ /КОМПЛЕКТ/	БР	1,00	10700,00	10700,00
СГРАДЕН ЕЛ					
1	ДЕМОНТАЖ СТАРИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	БР	112,00	5,35	599,20
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ	БР	62,00	37,99	2355,38
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА	БР	55,00	49,22	2707,10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ. ТЯЛО - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО	БР	57,00	49,22	2805,54
5	ПОДМЯНА ЛИХТ БУТОН	БР	45,00	13,92	626,40
6	ПОДМЯНА ПРОВОДНИК СВТ 3 X 1,5 MM2	М	100,00	11,50	1150,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪЛБИЩЕН АВТОМАТ	БР	5,00	49,22	246,10
ЧАСТ ЕЛЕКТРО					21957,72
всичко жилищни обекти без ДДС:					1262448,06
СТОПАНСКИ ОБЕКТИ					
МАГАЗИН ГАЗОВИ ЧАСТИ					
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					
1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	М2	46,50	5,50	255,75
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 100 MM, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	М2	17,34	52,50	910,35
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ С XPS 20 MM, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА /ОТВЪН/	М	22,70	14,50	329,15
8	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН ПО ТАВАНИ ТЕРАСИ	М2	10,31	6,42	66,19
9	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ, ЕРКЕРИ И ТАВАНИ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ	М2	17,34	21,87	379,23
10	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ	М	22,70	8,56	194,31
11	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОТВОРИ ОТВЪТРЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	М	8,20	16,60	136,12
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ЪГЪЛ С МРЕЖА	М	11,00	3,42	37,62
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	М	11,70	5,35	62,60
28	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ	БР	1,00	160,50	160,50
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					2531,82



ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 80 MM ПО ЕРКЕРИ /ДЪНА ТЕРАСИ 1 ЕТ./, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	M2	10,31	40,66	419,20
ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					419,20
ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪКЛОПАКЕТ					
1	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА МЕТАЛНА И ДЪРВЕНА ДОГРАМА	m2	3,92	6,96	27,28
2	ИЗНАСЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНА МЕТАЛНА И ДЪРВЕНА ДОГРАМА НА 50 М ОТ СГРАДАТА	m2	3,92	3,75	14,70
3	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	m	5,60	2,35	13,16
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА PVC ДОГРАМА	m2	3,92	128,40	503,33
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА ШИРИНА ДО 25CM	m	2,80	21,40	59,92
ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪКЛОПАКЕТ					618,39
всичко за обекта:					3569,41
АПТЕКА					
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					
1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	M2	32,55	5,50	179,03
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 100 MM, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	M2	7,17	52,50	376,43
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ С XPS 20 MM, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА /ОТВЪН/	M	8,20	14,50	118,90
8	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН ПО ТАВАНИ ТЕРАСИ	M2	6,84	6,42	43,91
9	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ, ЕРКЕРИ И ТАВАНИ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ	M2	7,17	21,87	156,81
10	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ	M	8,20	8,56	70,19
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ЪГЪЛ С МРЕЖА	m	5,50	3,42	18,81
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	m	2,70	5,35	14,45
28	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ	БР	1,00	160,50	160,50
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					1139,03
ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 80 MM ПО ЕРКЕРИ /ДЪНА ТЕРАСИ 1 ЕТ./, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	M2	6,84	40,66	278,11
ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					278,11
ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪКЛОПАКЕТ					
3	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	m	2,80	2,35	6,58
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА ШИРИНА ДО 25CM	m	2,80	21,40	59,92
ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪКЛОПАКЕТ					66,50
всичко за обекта :					1483,64
ЕГЕ КОМПЮТРИ					
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					
1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНО ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ	M2	71,25	5,50	391,88
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 100 MM, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	M2	38,91	52,50	2042,78
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ С XPS 20 MM, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА /ОТВЪН/	M	23,60	14,50	342,20
8	БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН ПО ТАВАНИ ТЕРАСИ	M2	17,20	6,42	110,42
9	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ, ЕРКЕРИ И ТАВАНИ ОТВОРЕНИ ТЕРАСИ	M2	38,91	21,87	850,96
10	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ ОТВОРИ	M	23,60	8,56	202,02
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ЪГЪЛ С МРЕЖА	m	16,10	3,42	55,06
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	m	7,50	5,35	40,13
28	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ	БР	4,00	160,50	642,00
ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ					4677,45
ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА					



2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 80 MM ПО ЕРКЕРИ /ДЪНА ТЕРАСИ 1 ЕТ./, ВКЛ. МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	М2	17,20	40,66	699,35
	ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДА				699,35
	ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪГКЛОПАКЕТ				
3	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ДЪСКИ	м	7,80	2,35	18,33
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА ШИРИНА ДО 25CM	м	7,80	21,40	166,92
	ЕСМ 4 - ПОДМЯНА НА СТАРА ДОГРАМА СЪС СИСТЕМА ОТ PVC ПРОФИЛ И СЪГКЛОПАКЕТ				185,25
	всичко за обекта:				5562,05
	всичко стопански обекти без ДДС:				10615,10
	всичко за строежа :				1273063,16
	непредвидени СМР 2%:				25461,26
	общо :				1298524,42
	ДДС 20%:				259704,88
	общо с ДДС:				1558229,30

СЪСТАВИЛ:



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

За Обособена позиция № 1 : „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход“
№20, гр. Шумен“

ЧАСТ: ПРОЕКТИРАНЕ

УЧАСТНИК: КОНСОРЦИУМ "СИ ДЖИ ПРОДЖЕКТ"

№	ЧАСТ	к-т	ед.цена	СТ/СТ БЕЗ ДДС
1	ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА	1,00	40000,00	40000,00
2	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА/ КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ	1,00	6000,00	6000,00
3	ЧАСТ ЕЛЕКТРО	1,00	6000,00	6000,00
4	ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	1,00	2000,00	2000,00
5	ЧАСТ ПБЗ /ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ/	1,00	2000,00	2000,00
6	ЧАСТ ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	1,00	2000,00	2000,00
7	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ - НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА	1,00	0,00	0,00
8	СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЧАСТИ	1,00	5000,00	5000,00
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:			63000,00
	ДДС 20%:			12600,00
	ОБЩО:			75600,00

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ



ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

За Обособена позиция № 1 : „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход“
№20, гр. Шумен”

ЧАСТ: АВТОРСКИ НАДЗОР

УЧАСТНИК: КОНСОРЦИУМ "СИ ДЖИ ПРОДЖЕКТ"

№	ЧАСТ	Ч/Ч	ЛВ./ЧАС	СТ/СТ БЕЗ ДДС
	АВТОРСКИ НАДЗОР	120,00	120,00	14400,00
	ВСИЧКО БЕЗ ДДС:			14400,00
	ДДС 20%:			2880,00
	ОБЩО:			17280,00

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ



АНАЛИЗНИ ЦЕНИ НА НОВИ СМР, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЕКТ: „Проектиране и СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се на бул. „Ришки проход”
№20, гр. Шумен”

ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ						
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА БАТА						
N.1	'8261154005	10 CM В ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ПО ТЕРАСИ	м2	1,0000		
МАТЕРИАЛИ:						
	МИНЕРАЛНА БАТА 10 CM	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1,0500	9,00	1,00	9,45
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0100	120,00	1,00	1,20
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,7590	5,00	1,00	8,80
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,0000			0,95
	доп.р.механизация (%)		30,0000			0,36
	доп.р-ди труд (%)		100,0000			8,80
	всичко преки					19,45
	общо допълнителни р-ди					10,10
	начисления (%)		10,0000			2,95
	Обща цена :					32,50
ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОТВОРИ ОТВЪТРЕ,						
N.2	'8102413071	ВКЛЮЧИТЕЛНО ШПАКЛОВКА И ЛАТЕКС	м	1,0000		
МАТЕРИАЛИ:						
	GKB 12,5 - A 13	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			0,2500	3,20	1,00	0,80
	ФУГОПЪЛНИТЕЛ КНАУФ ЛЕК	кг	0,8240	0,40	1,00	0,33
	ПЕРФОРИРАН ЪГЪЛ	м	1,0500	0,50	1,00	0,53
	ГИПС	кг	0,5000	0,45	1,00	0,23
	ЛАТЕКС	кг	0,1000	2,20	1,00	0,22
						2,10
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	вдигачка асансьорна	мсм	0,0020	120,00	1,00	0,24
ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	0,1728	5,00	1,00	0,86
	монтажник - II ст.	ч.ч.	0,4135	5,00	1,00	2,07
	монтажник - III ст.	ч.ч.	0,4135	5,00	1,00	2,07
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2470	5,00	1,00	1,24
						6,23
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,0000			0,21
	доп.р.механизация (%)		30,0000			0,07
	доп.р-ди труд (%)		100,0000			6,23



всичко преки		8,57
общо допълнителни р-ди		6,52
начисления (%)	10,0000	1,51
Обща цена :		16,60

N.3 '8415081000 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ОТВЪТРЕ м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ГИПС	кг	1,8000	0,45	1,00	0,81
ВОДА	м3	0,0040	0,00	1,00	0,00
					0,81

МЕХАНИЗАЦИЯ :

вдигачка асансьорна	мсм	0,0002	120,00	1,00	0,02
ТРУД :					
ГИПСАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,1300	5,00	1,00	0,65
ГИПСАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,3900	5,00	1,00	1,95
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0960	5,00	1,00	0,48
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1920	5,00	1,00	0,96
					4,04

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10,0000	0,08
доп.р.механизация (%)	30,0000	0,01
доп.р-ди труд (%)	100,0000	4,04
всичко преки		4,87
общо допълнителни р-ди		4,13
начисления (%)	10,0000	0,90
Обща цена :		9,90

N.4 '8102162160 ЛАТЕКС ПО ПЛЪТНИ ПАРАПЕТИ ОТВЪТРЕ м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
БЕЗИР	кг	0,1000	2,10	1,00	0,21
ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,0400	8,00	1,00	0,32
ГИПС	кг	0,0300	0,45	1,00	0,01
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,3700	2,20	1,00	0,81
ВИНЕРВАИС	кг	0,0600	0,35	1,00	0,02
ШКУРКА	бр.	0,2500	1,00	1,00	0,25
					1,63

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1650	5,00	1,00	0,83
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,2195	5,00	1,00	1,10
					1,92

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10,0000	0,16
доп.р-ди труд (%)	100,0000	1,92
всичко преки		3,55



общо допълнителни р-ди		2,09
начисления (%)	10,0000	0,56
Обща цена :		6,20

ДЕМОНТАЖ, ПРЕРАБОТКА И МОНТАЖ
МЕТАЛНИ ПРЕГРАДИ МЕЖДУ ОТВОРЕНИ
ТЕРАСИ

N.5

бр. 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,0500	7,00	1,00	0,35
ДИСК МЕТАЛ	бр.	0,0500	3,00	1,00	0,15
					0,50

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0,0200	80,00	1,00	1,60
АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0200	120,00	1,00	2,40
ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,0200	80,00	1,00	1,60
					5,60

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,9440	5,00	1,00	34,72
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10,0000			0,05
доп.р.механизация (%)		30,0000			1,68
доп.р-ди труд (%)		100,0000			34,72
всичко преки					40,82
общо допълнителни р-ди					36,45
начисления (%)		10,0000			7,73
Обща цена :					85,00

ЗАТВАРЯНЕ БОРДОВЕ ТЕРАСИ С
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ И
СИЛИКАТНА МАЗИЛКА

N.6

м 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ	м2	0,3000	9,00	1,00	2,70	
ЛЕПИЛО	кг	3,0000	0,40	1,00	1,20	
ВОДОКАП	м	1,0500	1,20	1,00	1,26	
МРЕЖА СЪКОЛФИБЪРНА	м2	0,3300	1,10	1,00	0,36	
ШПАКЛОВКА	кг	2,0000	0,45	1,00	0,90	
СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	кг	1,5000	4,00	1,00	6,00	
ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	кг	0,1000	3,60	1,00	0,36	
						12,78

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0100	120,00	1,00	1,20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,5740	5,00	1,00	12,87
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10,0000			1,28
доп.р.механизация (%)		30,0000			0,36



доп.р-ди труд (%)	100,0000	12,87
всичко преки		26,85
общо допълнителни р-ди		14,51
начисления (%)	10,0000	4,14
Обща цена :		45,50

N.7

**ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ САТЕЛИТНИ
ПРИЕМНИЦИ**

бр. 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
КОНЗОЛА С БОЛТОВЕ	бр. 1,0000	20,00	1,00	20,00
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АС. ВДИГАЧКА	мсм 0,0800	120,00	1,00	9,60
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч. 4,7340	5,00	1,00	23,67
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)	10,0000			2,00
доп.р.механизация (%)	30,0000			2,88
доп.р-ди труд (%)	100,0000			23,67
всичко преки				53,27
общо допълнителни р-ди				28,55
начисления (%)	10,0000			8,18
Обща цена :				90,00

N.8

ПОДМЯНА ОТВОДНЕНИЯ НА ТЕРАСИ

бр. 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
РЕ ТРЪБА Ф 25	бр. 1,1000	1,00	1,00	1,10
ЦИМ. Р-Р	м3 0,0500	130,00	1,00	6,50
				7,60
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
КЪРТАЧ	мсм 0,0500	80,00	1,00	4,00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч. 2,6440	5,00	1,00	13,22
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)	10,0000			0,76
доп.р.механизация (%)	30,0000			1,20
доп.р-ди труд (%)	100,0000			13,22
всичко преки				24,82
общо допълнителни р-ди				15,18
начисления (%)	10,0000			4,00
Обща цена :				44,00

N.9

**НАПРАВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С КАМЕННА
'8261141821 БАТА 10 CM ПО ПОКРИВ**

м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

р.н. цена коэф



КАМЕННА ВАТА 10 CM	м2	1,0000	13,00	1,00	13,00
ДЮБЕЛИ	бр.	6,0000	1,00	1,00	6,00
					19,00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0500	120,00	1,00	6,00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,0850	5,00	1,00	15,43
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10,0000			1,90
доп.р.механизация (%)		30,0000			1,80
доп.р-ди труд (%)		100,0000			15,43
всичко преки					40,43
общо допълнителни р-ди					19,13
начисления (%)		10,0000			5,96
Обща цена :					65,50

ИЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВ ДЕКОРАТИВЕН

N.10 '8413252000 ЕЛЕМЕНТ ПО КОМИНИ м 1,0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
РАБОТНИК-3,6ЛВ - III ст.	ч.ч.	0,8640	5,00	1,00	4,32
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100,0000			4,32
всичко преки					4,32
общо допълнителни р-ди					4,32
начисления (%)		10,0000			0,86
Обща цена :					9,50

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ

N.11 '8102281213 ПАРОДИФУЗИОННО ФОЛИО м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ПАРОДИФУЗИОННО ФОЛИО	м2	1,1200	2,30	1,00	2,58
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
вдигачка асансьорна	мсм	0,0021	120,00	1,00	0,25
ТРУД :					
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0,3300	5,00	1,00	1,65
ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0,0800	5,00	1,00	0,40
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0830	5,00	1,00	0,42
					2,47
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10,0000			0,26
доп.р.механизация (%)		30,0000			0,08
доп.р-ди труд (%)		100,0000			2,47
всичко преки					5,29
общо допълнителни р-ди					2,80
начисления (%)		10,0000			0,81
Обща цена :					8,90



N.12

УДЪЛЖАВАНЕ НА СЪС СТОМАНЕНА ТРЪБА
КОМИНИ, СЪГЛАСНО ПРОТИВОПОЖАРНИ
ИЗИСКВАНИЯ

бр. 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
СТОМАНЕНА ТРЪБА 1,10	бр.	1,0000	57,00	1,00 57,00
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0177	120,00	1,00 2,12
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,0000	5,00	1,00 15,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10,0000		5,70
доп.р.механизация (%)		30,0000		0,64
доп.р-ди труд (%)		100,0000		15,00
всичко преки				74,12
общо допълнителни р-ди				21,34
начисления (%)		10,0000		9,55
Обща цена :				105,00

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОБШИВКИ
БОРДОВЕ И АС. ШАХТИ ОТ

N.13 '8415630000 ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА

м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:


	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ПИРОНИ	кг	0,1000	2,50	1,00 0,25
ПЛАСТИФИЦИРАНА ЛАМАРИНА	м2	1,2000	9,90	1,00 11,88
ШИНА	м	1,0500	4,00	1,00 4,20
				16,33
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
вдигачка асансьорна	мсм	0,0100	120,00	1,00 1,20
ТРУД :				
ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,3100	5,00	1,00 1,55
ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,6130	5,00	1,00 3,07
ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,0211	5,00	1,00 0,11
ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,0921	5,00	1,00 0,46
ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,1480	5,00	1,00 5,74
				10,92
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10,0000		1,63
доп.р.механизация (%)		30,0000		0,36
доп.р-ди труд (%)		100,0000		10,92
всичко преки				28,45
общо допълнителни р-ди				12,91
начисления (%)		10,0000		4,14
Обща цена :				45,50



N.14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА PVC МЕМБРАНА	м	1,0000			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА PVC МЕМБРАНА	м	1,0500	2,64	1,00	2,77
	ПОЛИУРЕТАН	бр.	0,3500	8,00	1,00	2,80
						5,57
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0050	120,00	1,00	0,60
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3000	5,00	1,00	1,50
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,0000			0,56
	доп.р.механизация (%)		30,0000			0,18
	доп.р-ди труд (%)		100,0000			1,50
	всичко преки					7,67
	общо допълнителни р-ди					2,24
	начисления (%)		10,0000			0,99
	Обща цена :					10,90

N.15	НАПРАВА НА КОНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ ПО БОРДОВЕ И ОКОЛО АСАНСЬОРНИ ШАХТИ	м	1,0000			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ГРЕДА 10/10	м	1,1000	3,00	1,00	3,30
	ВИНТ ЗА ДЪРВО 7,2 X 192	бр.	2,5000	0,90	1,00	2,25
	ИМПРЕГНАТОР ЗА ДЪРВО	кг	0,0100	38,00	1,00	0,38
						5,93
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,0050	80,00	1,00	0,40
	АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0050	120,00	1,00	0,60
						1,00
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,8995	5,00	1,00	4,50
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		10,0000			0,59
	доп.р.механизация (%)		30,0000			0,30
	доп.р-ди труд (%)		100,0000			4,50
	всичко преки					11,43
	общо допълнителни р-ди					5,39
	начисления (%)		10,0000			1,68
	Обща цена :					18,50

N.16	'8102106100 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ОТ PVC ЛАМАРИНА	м	1,0000			
------	---	---	--------	--	--	--



МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст	
ПИРОНИ	кг	0,0500	2,50	1,00	0,13
PVC ЛАМАРИНА	м2	0,3500	98,00	1,00	34,30
					34,43

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,0100	120,00	1,00	1,20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,9800	5,00	1,00	4,90
ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,9860	5,00	1,00	4,93
					9,83

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10,0000				3,44
доп.р.механизация (%)	30,0000				0,36
доп.р-ди труд (%)	100,0000				9,83
всичко преки					45,46
общо допълнителни р-ди					13,63
начисления (%)	10,0000				5,91
Обща цена :					65,00

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ФАСАДНА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 100 ММ, ВКЛ.
МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ

N.17 '8102281102 СУТЕРЕН м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	10,0000	0,40	1,00	4,00
ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА	кг	0,0300	5,00	1,00	0,15
PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	12,0000	0,30	1,00	3,60
МРЕЖА СТЬКЛОФИБЪР	м2	1,1200	1,10	1,00	1,23
XPS 100 ММ	м2	1,0500	14,00	1,00	14,70
					23,68

МЕХАНИЗАЦИЯ :

вдигачка асансьорна	мсм	0,0014	120,00	1,00	0,17
ТРУД :					
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	1,5140	5,00	1,00	7,57
ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0,7913	5,00	1,00	3,96
ИЗОЛАТОРЧИК - III ст.	ч.ч.	0,1767	5,00	1,00	0,88
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,8730	5,00	1,00	4,37
					16,78

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10,0000				2,37
доп.р.механизация (%)	30,0000				0,05
доп.р-ди труд (%)	100,0000				16,78
всичко преки					40,63
общо допълнителни р-ди					19,19
начисления (%)	10,0000				5,98
Обща цена :					65,80



N.18

ДЕМОНТАЖ НА СТАРА МЕТАЛНА И
ДЪРВЕНА ДОГРАМА

м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ДИСК ЗА ЪГЛОШЛАЙФ	бр.	0,0100	3,00	1,00 0,03
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,6285	5,00	1,00 3,14
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10,0000		0,00
доп.р-ди труд (%)		100,0000		3,14
всичко преки				3,17
общо допълнителни р-ди				3,15
начисления (%)		10,0000		0,63
Обща цена :				6,95

ИЗНАСЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНА МЕТАЛНА
И ДЪРВЕНА ДОГРАМА НА 50 М ОТ
СГРАДАТА

м2 1,0000

ТРУД :

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3410	5,00	1,00 1,71
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		100,0000		1,71
всичко преки				1,71
общо допълнителни р-ди				1,71
начисления (%)		10,0000		0,34
Обща цена :				3,75

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ
ВХОДНИ ВРАТИ С ПРЕКЪСНАТ
ТЕРМОМОСТ

м2 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
АЛУМИНИЕВИ ВХОДНИ ВРАТИ С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ	м2	1,0500	171,00	1,00 179,55
монтажна пяна	кг	0,2000	7,00	1,00 1,40
крепежи	к-та	1,0000	5,00	1,00 5,00
				185,95

МЕХАНИЗАЦИЯ :

АС. ВДИГАЧКА	мсм	0,0117	120,00	1,00 1,40
ТРУД :				
монтажник - I ст.	ч.ч.	3,0000	5,00	1,00 15,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10,0000		18,60
доп.р.механизация (%)		30,0000		0,42
доп.р-ди труд (%)		100,0000		15,00



всичко преки		202,35
общо допълнителни р-ди		34,01
начисления (%)	10,0000	23,64
Обща цена :		260,00

РЕМОНТ, ШКУРЕНЕ И ПРЕБОЯДИСВАНЕ
ПАРАПЕТИ СЪЛБИЩА И МЕЖДИННИ
ПЛОЩАДКИ

N.21

м 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ШКУРКА	бр.	1,0000	1,00	1,00
БЛ. БОЯ	кг	0,3500	4,00	1,40
РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,0200	2,50	0,05
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,0100	7,00	0,07
МЕТАЛЕН ПРОФИЛ	м	0,5000	4,00	2,00
				4,52

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0,0100	80,00	1,00	0,80
ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0,0100	80,00	1,00	0,80
					1,60

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,3860	5,00	1,00	11,93
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10,0000			0,45
доп.р.механизация (%)		30,0000			0,48
доп.р-ди труд (%)		100,0000			11,93
всичко преки					18,05
общо допълнителни р-ди					12,86
начисления (%)		10,0000			3,09
Обща цена :					34,00

N.22 '8210340014 ПОДМЯНА ЛИХТ БУТОН

бр. 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ВИНТ ЗА ДЪРВО М:3/30	бр.	2,0000	0,20	1,00	0,40
ТРУПЧЕ ДЪРВЕНО	бр.	2,0000	1,00	1,00	2,00
ГИПС	кг	0,1000	0,45	1,00	0,05
ВОДА	м3	0,2000	0,00	1,00	0,00
ЛИХТ БУТОН/ОТКРИТА И-Я	бр.	1,0000	5,79	1,00	5,79
					8,24

ТРУД :

МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,2400	5,00	1,00	1,20
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,1200	5,00	1,00	0,60
					1,80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		10,0000			0,82



доп.р-ди труд (%)	100,0000	1,80
всичко преки		10,04
общо допълнителни р-ди		2,62
начисления (%)	10,0000	1,27
Обща цена :		13,92

N.23 '8430380000 ПОДМЯНА ПРОВОДНИК СВТ 3 X 1,5 MM2 м 1,0000

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ГИПС	кг	1,0000	0,45	1,00
СВТ 3 X 1,5 MM2	м	1,0300	1,90	1,00
				2,41

ТРУД :

РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,3810	5,00	1,00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,4000	5,00	1,00
				3,91

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	10,0000	0,24
доп.р-ди труд (%)	100,0000	3,91
всичко преки		6,31
общо допълнителни р-ди		4,15
начисления (%)	10,0000	1,05
Обща цена :		11,50

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ "КОНСОРЦИУМ СИ ДЖИ ПРОДЖЕКТ" ДЗЗД



КРАСИМИР КОСТАДИНОВ