

ЛОТ	ПОДОБЕКТ	ПОИМЕНЕН СПИСЪК	СТОЙНОСТ
№	№		лв
ЛОТ 1	1,1	бул."Славянски"	0
	1,2	ул."Адам Митцкевич"	0
	1,3	пл."Кристал"	0
	1,4	пл."България"	0
	1,5	бул."Плиска"	0
	1,6	ул."Ал. Константинов"	0
	1,7	бул."Мадара"	0
	1,8	ул."Граф Игнатиев"	0
ЛОТ 1 ВСИЧКО:			0

ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.1 бул.Славянски	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.1			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	20,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м³	2,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	11,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м³	6,25	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м³	5,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	14,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	550,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м²	25,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	14,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м²	400,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	14 959,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	10,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м²	14 018,00	0,00	0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	941,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	627,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	17,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	31,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	80,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	230,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	80,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №1.1 бул."Славянски":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.2 ул. "Адам Митцкевич"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.2			
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	120,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	20,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	900,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	1,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	900,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	48,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	4,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонови и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	7,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	8,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
9536,1	Разкъртане, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	120,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	5,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.2 ул. "Адам Митцкевич":					0,00

ЛОТ 1		ПОДОБЕКТ №: 1.3 пл. "Кристал"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.3		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и ширина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00	
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00	
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 339,00	0,00	0,00	
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 339,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №3:					0,00	
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА						
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	47,00	0,00	0,00	
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	3,60	0,00	0,00	
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №4:					0,00	
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ						
1	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №7:					0,00	
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.3 пл. "Кристал":					0,00	

ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.4 пл."България"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.4			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	131,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	7,44	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	98,25	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	9,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	14,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	140,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	45,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	150,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетово кошче за отпадъци с подвижна метала кофа покрито с мита мозайка.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 839,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	2,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 839,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	445,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	25,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	43,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	435,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект за част Пътна вкл. разходи по съгласуване на проекта по съответните инстанции.	бр.	1,00	0,00	0,00
6	Инженерингов проект и изпълнение на поливна система.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ№: 1.4 пл."България":					0,00

ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.5 бул. "Плиска"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.5			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюру с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	70,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	350,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	8,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	8,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз. 5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	7 211,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	9,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	6 921,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	290,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	321,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	17,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	31,00	0,00	0,00
9202,1	Доставка и монтаж на светлоотражателни табели на два стълба, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	4,00	0,00	0,00
9202,2	Направа основа и носещи стълбове за пътни табели, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонови и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	28,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.5 бул."Плиска":					0,00

ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.6 ул. "Ал. Константинов"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.6			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюру с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	20,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	6,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	70,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и ширина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	350,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз. 5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 584,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	6,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 584,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	50,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	266,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	9,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонови и оформяне на короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	11,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	9,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.6 ул."Ал. Константинов":					0,00

ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.7 бул."Мадара"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.7			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	15,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	350,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и широчина, вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	290,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	22 938,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	10,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	18 438,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	14,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	400,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	12,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.7 бул. "Мадара":					0,00

ЛОТ 1	ПОДОБЕКТ №: 1.8 ул."Граф Игнатиев"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.8			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	630,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	630,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	330,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонови и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 1.8 ул."Граф Игнатиев":					0,00