

ЛОТ	ПОДОБЕКТ	ПОИМЕНЕН СПИСЪК	СТОЙНОСТ
№	№		лв
ЛОТ 2	2,1	бул."Симеон Велики"	0
	2,2	ул."Университетска"	0
	2,3	ул."Станционна"	0
	2,4	ул."Дедеагач"	0
	2,5	ул."Васил Левски"	0
	2,6	ул."Райна Княгиня"	0
	2,7	ул."Батак"	0
	ЛОТ 2 ВСИЧКО:		

ЛОТ 2		ПОДОБЕКТ №: 2.1 бул."Симеон Велики"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.1		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ ЛВ	
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ						
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	180,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №1:					0,00	
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ						
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	120,00	0,00	0,00	
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	150,00	0,00	0,00	
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00	
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	600,00	0,00	0,00	
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	60,00	0,00	0,00	
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00	
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	2 000,00	0,00	0,00	
9116,2	Ремонт на съществуваща единична едностранна стоманена предпазна ограда, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	160,00	0,00	0,00	
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	26,00	0,00	0,00	
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №2:					0,00	

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 500,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	47 457,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	30,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	46 957,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	68,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	2 000,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	500,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	300,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	13,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	13,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на мероприятия по подобряване на отводняването в участъка ул.Тодор Икономов:ул.Цар Асен II-северно платно.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.1 бул."Симеон Велики":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
ЛОТ 2 ПОДОБЕКТ №: 2.2 ул. "Университетска"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.2			
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	2,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	7,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кърпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз. 5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	3 434,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	3 334,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	1 000,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	400,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	150,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.2 ул. "Университетска":					0,00

ЛОТ 2		ПОДОБЕКТ №: 2.3 ул."Станционна"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.3		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ						
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	640,00	0,00	0,00	
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	12,00	0,00	0,00	
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	8,00	0,00	0,00	
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	10,00	0,00	0,00	
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	5,00	0,00	0,00	
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №2:					0,00	
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кръпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 590,00	0,00	0,00	
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпешните работи (по поз.5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00	
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 905,00	0,00	0,00	
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	3 105,00	0,00	0,00	
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 600,00	0,00	0,00	
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №3:					0,00	

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	60,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с бул.Плиска, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.3 ул."Станционна":					0,00

ЛОТ 2	ПОДОБЕКТ №: 2.4 ул."Дедеагач"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.4			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	0,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	0,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	0,00	0,00	0,00
2304,4	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонена настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	0,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	0,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	0,00	0,00	0,00
2305,1	Премахване на предпазни еластични огради, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	0,00	0,00	0,00
2305,2	Премахване на предпазни пешеходни огради от пана и колове, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	0,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	0,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	0,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	12,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 928,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 678,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	250,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	9,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	50,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.4 ул. "Дедеагач":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
ЛОТ 2 ПОДОБЕКТ №: 2.5 ул."Васил Левски"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.5			
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	15,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	30,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	70,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	80,00	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	40,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюор с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	80,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюор с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	200,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	20,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 800,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезоване двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 300,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.5 ул. "Васил Левски":					0,00

ЛОТ 2	ПОДОБЕКТ №: 2.6 ул."ул."Райна Княгиня""	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.6			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	45,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	45,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	90,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	20,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	50,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 366,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозване двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 216,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	150,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	0,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Работен проект за част Пътна вкл. разходи по съгласуване на проекта по съответните инстанции.	бр.	0,00	0,00	0,00
5	Работен проект по част Електро вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	0,00	0,00	0,00
6	Работен проект по част ВК вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	0,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.6 ул."Райна Княгиня":					0,00

ЛОТ 2		ПОДОБЕКТ №: 2.7 ул. "Батак"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.7		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на улицата и инфраструктурата, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №7:					0,00	
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 2.7 ул. "Батак":					0,00	