

ЛОТ	ПОДОБЕКТ	ПОИМЕНЕН СПИСЪК	СТОЙНОСТ
№	№		лв
ЛОТ 5	5,1	ул."Климент Охридски"	0
	5,2	ул."Марица"	0
	5,3	ул."Софийско шосе"	0
	5,4	ул."Ген.Столетов" - ул."Ген.Скобелев"	0
	5,5	ул."Август Попов"	0
	5,6	ул."Генерал Тотлебен" и "Генерал Драгомиров"	0
	ЛОТ 5 ВСИЧКО:		

ЛОТ 5	ПОДОБЕКТ №: 5.1 ул."Климент Охридски"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5.1			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	338,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	17,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	123,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	280,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м ³	64,00	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	115,00	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	37,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	524,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	50,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	710,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5400	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт (битумизиран трошен камък), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	25,00	0,00	0,00
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	59,00	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер) за кърпки с различна дебелина и ширина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	250,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	7 888,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	8,00	0,00	0,00
5600,2	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, за достигане на напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 130,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	7 348,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	540,00	0,00	0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонови и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	1 200,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	50,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с ул.Марица.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 5.1 ул."Климент Охридски":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
ЛОТ 5 ПОДОБЕКТ №: 5.2 ул."Марица" ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5.2					
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	350,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	350,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	30,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	750,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00
9101	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от пана и колове.	м	10,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	10,00	0,00	0,00
9115	Доставка и монтаж на единична едностранна стоманена предпазна ограда, вкл. начало и край и съгласно изискванията на р-л 9100 от ТС.	м	40,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	400,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	7 669,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	10,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезоване края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	7 549,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	120,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м ²	1 027,00	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	334,00	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	76,00	0,00	0,00
9202,1	Доставка и монтаж на светлоотражателни табели на два стълба, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м ²	20,00	0,00	0,00
9202,2	Направа основа и носещи стълбове за пътни табели, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №4:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клоно и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	83,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	19,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	300,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	50,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	60,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	600,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	23,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	24,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация в участъка ул.Соф. шосе-ул.Ген. Скобелев, вкл. указателни табели Ж1,Ж6, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.В. Друмев÷ул.Софийско шосе.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 5.2 ул."Марица":					0,00

ЛОТ 5		ПОДОБЕКТ №: 5.3 ул. "Софийско шосе"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5.3			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв		
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ							
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюру с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00		
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	220,00	0,00	0,00		
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	8,00	0,00	0,00		
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00		
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00		
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	10,00	0,00	0,00		
Общо за Сметка №2:						0,00	
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ							
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кърпки с различна дебелина и широчина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 600,00	0,00	0,00		
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз. 5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00		
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	12 074,00	0,00	0,00		
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	8,00	0,00	0,00		
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	9 874,00	0,00	0,00		
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 200,00	0,00	0,00		
Общо за Сметка №3:						0,00	

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	40,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м²	1 500,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
	Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с ул.Ген.Скобелев.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 5.3 ул."Софийско шосе":					0,00

ЛОТ 5	ПОДОБЕКТ №: 5.4 ул."Ген.Столетов" - ул."Ген.Скобелев"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5.4			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ ЛВ
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	1 500,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	550,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	120,00	0,00	0,00
2304,4	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонова настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	3 160,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	3 160,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	70,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	550,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м ³	87,50	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	12,00	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	200,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюор с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	1 000,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	2 200,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	1 000,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	30,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	15,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	1 600,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	42,00	0,00	0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	9,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	20,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5400	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт (битумизиран трошен камък), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	910,00	0,00	0,00
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	300,00	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието (биндер) за кърпки с различна дебелина и ширина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	1 500,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпещните работи (по поз. 5500.1) към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	30 650,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	20,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра, за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	24 150,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	6 500,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонови и оформяне на короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	15,00	0,00	0,00
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м ²	1 200,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	300,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	36,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №6 ЕЛЕКТРО-УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
9536,1	Разкъртване, възстановяване на тротоар, доставка и полагане кабел за УО съгласно р-л 9500 от ТС.	м	860,00	0,00	0,00
2104	Демонтаж на окомплектован осветителен стълб и проводници от въздушната мрежа за УО превоз и разтоварване на депо.	бр.	14,00	0,00	0,00
9541,2	Доставка и монтаж на окомплектован осветителен стълб с височина 9.5м и съгласно изискванията на р-л 9500 от ТС.	бр.	32,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №6:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	6,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.19ти Февруари-ул.Тича.	бр.	1,00	0,00	0,00
5	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на участъка ул.Митко Палаузов-ул.Соф. шосе.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 5.4 ул."Ген.Столетов" - ул."Ген.Скобелев":					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
ЛОТ 5 ПОДОБЕКТ №: 5.5 ул."Август Попов"					
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5.5					
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ					
2304,1	Разкъртане на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	1 120,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	2 200,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	1 950,00	0,00	0,00
2304,5	Разваляне на съществуващ паваж, вкл. почистване на паветата, сортиране, натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ²	4 970,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м ³	1 491,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м ³	1 242,50	0,00	0,00
Общо за Сметка №1:					0,00
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м ³	1 242,50	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м ³	2 236,50	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м ³	440,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	840,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	140,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	1 070,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	500,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	2 200,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	4,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	11,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	6,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №2:					0,00

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	716,00	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	400,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	5 454,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	3 804,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 133,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	3 321,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №3:					0,00
Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
2302,1	Отсичане на единични клонове и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	11,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №5:					0,00
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на улицата и инфраструктурата, в участъка ул.Антим I ^{ви} до ул.Жечко Спиридонов, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
Общо за Сметка №7:					0,00
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 5.5 ул."Август Попов":					0,00

ЛОТ 5		ПОДОБЕКТ №: 5.6 ул."Генерал Тотлебен" и "Генерал Драгомиров"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5.6		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	
Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ						
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметице, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	70,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №1:					0,00	
Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ						
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюор с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	20,00	0,00	0,00	
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00	
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м ²	100,00	0,00	0,00	
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м ²	20,00	0,00	0,00	
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №2:					0,00	
Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ						
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м ²	400,00	0,00	0,00	
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м ²	0,00	0,00	0,00	
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	4 541,00	0,00	0,00	
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	2 891,00	0,00	0,00	
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м ²	1 650,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №3:					0,00	
Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ						
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00	
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00	
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00	
Общо за Сметка №7:					0,00	
Всичко за ПОДОБЕКТ №: 5.6 ул."Генерал Тотлебен" и "Генерал Драгомиров":					0,00	