

ЛОТ	ПОДОБЕКТ	ПОИМЕНЕН СПИСЪК	СТОЙНОСТ
№	№		лв
ЛОТ 6	6,1	ул."Владайско въстание"	0
	6,2	Кръгово кръстовище на бул."Ришки проход" ул."Вл. Въстание"	0
	6,3	Реконструкция кръстовище на ул."Ивайло" - ул."Вл. Въстание"	0
	6,4	бул."В.Преслав"	0
	6,5	Светофарно кръстовище на бул."Велики Преслав" и ул."Вл. въстание"	0
	6,6	ул"8 <sup>ми</sup> Март"	0
	6,7	ул."Спартак"	0
	6,8	ул."Мир"	0
	6,9	ул."Пирот"	0
ЛОТ 6 ВСИЧКО:			0

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>ЛОТ 6 ПОДОБЕКТ №: 6.1 ул. "Владайско въстание"</b>		<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.1</b>			
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	3 700,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>3</sup>	50,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>3</sup>	30,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м <sup>3</sup>	20,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м <sup>3</sup>	28,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	3 800,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	2 200,00	0,00	0,00
7301,61	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	140,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	8,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м <sup>2</sup>	20,00	0,00	0,00
9101	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от пана и колове.	м	850,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	900,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	18 360,00	0,00	0,00
5600,3	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	17 600,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	760,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>					
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м <sup>2</sup>	6 500,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №5:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището с бул.Велики Песлав.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6.1 ул."Владайско въстание":</b>					<b>0,00</b>

ЛОТ 6	ПОДОБЕКТ №: 6.2 Кръгово кръстовище на бул."Ришки проход" ул."Вл. Въстание"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.2			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	1 875,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонова настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>3</sup>	137,00	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>3</sup>	839,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м <sup>3</sup>	685,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
4101,1	Доставка и полагане на материал върху земната основа за подосновен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4100 от ТС.	м <sup>3</sup>	45,00	0,00	0,00
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м <sup>3</sup>	133,00	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м <sup>3</sup>	14,20	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюор с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	33,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюор с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	100,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	712,00	0,00	0,00
7301,4	Доставка и полагане на бетонов бордюор за кръгови кръстовища тип"new Jersey" h≤50см, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	150,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	71,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	1 683,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	8,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м <sup>2</sup>	8,00	0,00	0,00
9102	Доставка и монтаж на предпазна ограда за пешеходци от единични колове.	м	300,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
5400	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт (битумизиран трошен камък), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	274,00	0,00	0,00
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	92,00	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер) за кръпки с различна дебелина и ширина, вкл. разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	450,00	0,00	0,00
5500.1.a	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1) към датата на подаване на офертата.	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци, ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	6 275,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	92,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	4 545,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения, площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	1 730,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>
	<b>Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>				
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м <sup>2</sup>	2 100,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №5:</b>					<b>0,00</b>
	<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	3,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение, за реконструкция на кръговото кръстовище и инфраструктурата, вкл. разходи по съгласуване.	бр.	1,00	0,00	0,00
4	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6.2 Кръгово кръстовище на бул."Ришки проход" ул."Вл. Въстание":</b>					<b>0,00</b>

ЛОТ 6	ПОДОБЕКТ №: 6.3 Реконструкция кръстовище на ул. "Ивайло" - ул. "Вл. Въстание"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.3			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ ЛВ
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	110,00	0,00	0,00
2304,2	Разваляне на тротоар от бетонови плочи, натоварване и транспортиране на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>2</sup>	37,00	0,00	0,00
2304,3	Разрушаване на съществуваща асфалтобетонна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>3</sup>	9,10	0,00	0,00
2304,6	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, вкл. изкопаване, натоварване, транспорт на сметище и разтоварване, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>3</sup>	5,20	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	3,00	0,00	0,00
3302,3	Изкоп на неподходящ материал по пътното тяло, вкл. натоварване, превоз на сметище и разтоварване, съгласно р-л 3000 от ТС.	м <sup>3</sup>	151,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м <sup>3</sup>	65,85	0,00	0,00
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м <sup>3</sup>	11,69	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюор с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	52,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	173,00	0,00	0,00
7301,51	Направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	104,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетово кошче за отпадъци с подвижна метала кофа покрито с мита мозайка.	бр.	0,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер), съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	15,11	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	158,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>Сметка №4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА</b>					
9300,1	Доставка и полагане на маркировка от боя с перли, съгласно р-л 9300 на ТС.	м <sup>2</sup>	76,10	0,00	0,00
9201,1	Доставка и монтаж на стандартни, светлоотражателни пътни знаци, съгласно проекта и изискванията на р-л 9200 от ТС.	м <sup>2</sup>	10,30	0,00	0,00
9201,2	Направа основа и носещ стълб за стандартни пътни знаци, съгласно изискванията на р-л 9200 от ТС.	бр.	17,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №4:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>					
3642	Подготовка и затревяване на тревни площи, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	м <sup>2</sup>	300,00	0,00	0,00
3642,1	Доставка и засаждане на декоративни храсти подходящ вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №5:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6.3 Реконструкция кръстовище на ул."Ивайло" - ул."Вл. Въстание":</b>					<b>0,00</b>

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>ЛОТ 6 ПОДОБЕКТ №: 6.4 бул. "В.Преслав" ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.4</b>					
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
2304,1	Разкъртане на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	250,00	0,00	0,00
2305,3	Премахване на пътни знаци, вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	20,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
3502,1	Доставка и полагане на материал за основа на тротоарите, съгласно изискванията на раздел 3502.1 на ТС.	м <sup>3</sup>	50,00	0,00	0,00
7301,1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр с размер ~8/20, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюр с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	50,00	0,00	0,00
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюр с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	200,00	0,00	0,00
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	500,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	600,00	0,00	0,00
7301,7	Скосяване на тротоарите в кръстовища, вкл. всички присъщи разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, демонтаж и монтаж на нови тротоарни плочи и съгласно изискванията на "Наредба №03/6".	бр.	40,00	0,00	0,00
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери, вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри, изкоп, изхвърляне на отпадъка, трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00
9116,1	Ремонт на съществуваща предпазна ограда за пешеходци от пана и колове, съгласно изискванията на р-л 9116 от ТС.	м	100,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	6,00	0,00	0,00
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа покрито с мита мозайка.	бр.	5,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>



ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и ширина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	950,00	0,00	0,00
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	21 080,00	0,00	0,00
5203,31	Доставка и монтаж на самонивелиращ се капак за ревизионна шахта, с клас на натоварване D 400 и съгласно изискванията на БДС EN 124.	бр.	10,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезование двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	15 880,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	5 200,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>					
2302,1	Отсичане на единични клонове и оформяне короната на дървета в обхвата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	137,00	0,00	0,00
2302,2	Изкореняване на единични дървета, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	8,00	0,00	0,00
3642,2	Доставка и засаждане на единични дървета подходящ декоративен вид, вкл. всички присъщи за това разходи и съгласно р-л 3640 от ТС.	бр.	30,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №5:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	4,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.(частично)	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6.4 бул."В.Преслав":</b>					<b>0,00</b>

ЛОТ 6		ПОДОБЕКТ №: 6.5 Светофарно кръстовище на бул."Велики Преслав" и ул."Вл. въстание"				ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.5	
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв		
	<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>						
4	Инженерингов проект и изпълнение за реконструкция на кръстовището и светофарна уредба.	бр.	1,00	0,00	0,00		
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6.5 Светофарно кръстовище на бул."Велики Преслав" и ул."Вл. въстание":</b>					<b>0,00</b>		

ЛОТ 6		ПОДОБЕКТ №: 6.6 ул"8ми Март"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.6		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>						
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметище, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	540,00	0,00	0,00	
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>						
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюор с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	120,00	0,00	0,00	
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	420,00	0,00	0,00	
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	1 000,00	0,00	0,00	
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м <sup>2</sup>	15,00	0,00	0,00	
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	2,00	0,00	0,00	
2402	Доставка и монтаж на бетоново кошче за отпадъци с подвижна метала кофа, покрито с мита мозайка.	бр.	4,00	0,00	0,00	
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>						
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	285,00	0,00	0,00	
5500.1.а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	2 850,00	0,00	0,00	
5600,2	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, за достигане на напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	2 200,00	0,00	0,00	
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	650,00	0,00	0,00	
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>	

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
	<b>Сметка №5 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</b>				
2302,1	Отсичане на единични клони и оформяне короната на дървета в обхата на пътя, включително натоварване и превоз на отпадъка на сметище, съгласно р-л 2000 от ТС.	бр.	10,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №5:</b>					<b>0,00</b>
	<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>				
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ №: 6.6 ул"8ми Март":</b>					<b>0,00</b>

ЛОТ 6	ПОДОБЕКТ №: 6.7 ул. "Спартак"	ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.7			
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
7301,5	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 30/30 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	50,00	0,00	0,00
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	50,00	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация надвижението (ВОД) при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	4,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кърпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	200,00	0,00	0,00
5500.1 а	Непредвидени разходи свързани с обема на кърпежните работи (по поз.5500.1)към датата на подаване на офертата.	м <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	2 533,00	0,00	0,00
5600,4	Доставка и полагане на изравнителен пласт от плътен асфалтобетон, след технологично фрезозане двата края на пътното платно при бордюра , за достигане напречния наклон на пътя, с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	2 433,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	100,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>					
1	Проект за ВОБД при кърпежи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	2,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ № 6.7 ул. "Спартак":</b>					<b>0,00</b>

ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв
<b>ЛОТ 6 ПОДОБЕКТ №: 6.8 ул."Мир"</b>					
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.8</b>					
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
2304,4	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка вкл. натоварване, превоз и разтоварване на депо, съгласно р-л 2000 от ТС.	м <sup>2</sup>	1 351,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
4201,1	Доставка и полагане на материал за основен пласт(трошен камък), съгласно изискванията на раздел 4200 от ТС.	м <sup>3</sup>	135,10	0,00	0,00
1503	Въвеждане и премахване на Временна организация на движението (ВОД)при спазване изискванията на ЗДП и р-л 1500 от ТС.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5500	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер),съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	t	129,70	0,00	0,00
5500,1	Доставка и полагане на асфалтобетон за долен пласт на покритието(биндер)за кръпки с различна дебелина и широчина,вкл разходи по подготовка на основата и изхвърляне на отпадъка и съгласно изискванията на р-л 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	100,00	0,00	0,00
5203,3	Подготовка на основата и полагане на първи битумен разлив, вкл. повдигане или сваляне на улични отоци,ревизионни шахти и др. подобни в обхвата а пътя и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	70,00	0,00	0,00
5600,1	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт(плътен асфалтобетон), с минимална дебелина след уплътняването 4 см и съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	1 351,00	0,00	0,00
5600,5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт за уширения,площадки за смет и др. подобни, с дебелина след уплътняването 4 см съгласно изискванията на раздел 5000 от ТС.	м <sup>2</sup>	70,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №3:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сметка №7 ИНЖЕНЕРИНГОВО ПРОЕКТИРАНЕ</b>					
2	Проект за ВОБД при асфалтови работи вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
3	Инженерингов проект и изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, вкл. разходи по съгласуване на проекта.	бр.	1,00	0,00	0,00
<b>Общо за Сметка №7:</b>					<b>0,00</b>
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ № 6.8 ул."Мир":</b>					<b>0,00</b>

ЛОТ 6		ПОДОБЕКТ №: 6.9 ул."Пирот"		ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6.9		
ПОЗИЦИЯ по ТС	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	ЕД МЯРКА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЦЕНА	СТОЙНОСТ лв	
<b>Сметка №1 ПОДГОТВИТЕЛНИ, РАЗРУШИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>						
2304,1	Разкъртване на бетонови бордюри, натоварване и превоз на сметице, включително всички свързани с това разходи, съгласно р-л 2000 от ТС.	м	480,00	0,00	0,00	
<b>Общо за Сметка №1:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Сметка №2 ПЪТНИ РАБОТИ</b>						
7301,2	Доставка и полагане на скосен бетонов бордюор с размер ~20/15, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	80,00	0,00	0,00	
7301,3	Доставка и полагане на видим бетонов бордюор с размер ~18/35, съгласно БДС EN 1340 и р-л 7300 на ТС.	м	400,00	0,00	0,00	
7301,6	Разваляне и направа на тротоар от нови бетонови плочи 40/40 съгласно БДС EN 1339 и р-л 7300 от ТС.	м <sup>2</sup>	1 000,00	0,00	0,00	
7301,8	Направа уширения за контейнери в тротоара с различни размери,вкл. всички разходи по демонтаж и монтаж на нови бордюри,изкоп,изхвърляне на отпадъка,трошенокаменна настилка съгласно изискванията на ТС.	м <sup>2</sup>	12,00	0,00	0,00	
<b>Общо за Сметка №2:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Всичко за ПОДОБЕКТ № 6.9 ул."Пирот":</b>					<b>0,00</b>	